

## Kiekių žiniaraštis

<b>Objektas:</b>		<b>Trakų g. 7, Šiauliai lietaus nuvedimo sistemos keitimas</b>	
<b>Eil.Nr.</b>	<b>Numatomų darbų aprašymas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Plokščių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai iš autobokštelių)	m	130
2.	Plokščių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai iš autobokštelių)	m	80
3.	Plokščių stogų lietaus nuvedimo sistemos su jungiamosiomis dalimis montavimas (lietvamzdžių d100 montavimas dirbant iš autobokštelių)	m	130
4.	Plokščių stogų lietaus nuvedimo sistemos su jungiamosiomis dalimis montavimas (pakabinamų latakų d150 montavimas dirbant iš autobokštelių)	m	80
5.	Viršutinio. sluoksnio prilydomos bituminės ritininės stogo dangos įrengimas	m <sup>2</sup>	80
6.	Laštakio sumontavimas	m	80
7.	Statybinio laužo išvežimas	vnt.	1,00

PASTABA: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus.