

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA580272

2023-12-29

Data

Objektas: K. Korsako g. 45, Šiauliai.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Nuogrinda			
1.	Nuogrindos iš betoninių plytelių ardymas išsaugojant plyteles	m2	64
2.	Grunto kasimas rankiniu būdu prie pamatų	m3	23
3.	Smėlio pasluoksnis ant grunto (15 cm)	m3	11,5
4.	Skaldos - skaldos mišinys (12 cm)	m3	9,5
5.	Vejos bortų 1000x200x80 mm įrengimas ant skaldos pasluoksnio 0/32 apibetonuojant betonu C12/15	m	132
6.	Dolomitinės skaldos atsijos 3 cm iš fr. 0/5. Nuolydis nuo pastato 5%.	m3	2
7.	500x500 mm betono plytelių nuogrindos klojimas, užtaisant siūles cemento skiediniu. Nuolydis nuo pastato 5%. Plotis 0,6 m. (panaudojant 50 % esamų plytelių)	m2	76
8.	Gerbuvio sutvarkymas išlyginant juodžemį	kompl	1
9.	Šviesduobių esamų atraminių sienučių atstatymas iki rūšio langų apatinės dalies	vnt	10
10.	Statybinio laužo, atliekų, grunto išvežimas ir utilizavimas	kompl	1
11.	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	komp	Nusistato rangovas
12.	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius rangovas privalo tikslinti prieš pateikiant komercinį pasiūlymą, pateikti kiekius preliminarūs;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Darbus derinti su techninės priežiūros inžinieriumi.
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas

PRELIMINARI NUOGRINDOS DETALĖ

