

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2025.01.14

KAV : Inga Bružienė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Didžioji Vandens g. 7 Klaipėda

Problema : Sniego gaudyklių sumontavimas ant stogo (vamzdinio tipo) bendras ilgis 45m

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Auto bokštelio nuoma	h	16
2	Laikiklių tvirtinimas prie gegnių ar grebėstų, užtikrinant stiprų laikymą (nerečiau kaip 60-90cm)	vnt	75
3	Vamzdžių įstatymas į laikiklius (3vnt) 32mm	m	135
4	Darbo vietos susitvarkymas	vnt	1

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.



Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)