

KIEKIAI PAGAL

2025-01-13

Data

Objektas: Varpo g. 35 Lietaus surinkimo sistemos keitimas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
1	Pakabinamų lietvamzdžių su laikikliais demontavimas aukštyje	m'	90	
2	Esamos prilydytos stogo dangos krašto atlupimas iki 0,4 m (dalinis atpjovimas), prieiti laštakio ir latakų pilnam demontavimui	m ²	34,4	
3	Pakabinamų latakų su laikikliais ir laštakių demontavimas aukštyje	m'	86	
4	Cinkuotos skardos laštakio (lietskardės) montavimas priankeruojant šachmatiškai	m'	86	
5	Naujų gamyklinių pakabinamų latakų (D150 mm) iš cinkuotos skardos su naujais laikikliais įrengimas aukštyje. Latakas turi būti pilnos komplektacijos (su galiniais dangteliais, sujungimais, įlajomis ir apsaugomis nuo lapų/šiukšlių ir kt.), išlaikyti tinkamus nuolydžius	m'	86	
6	Naujų pakabinamų lietvamzdžių (D10 mm) iš cinkuotos skardos įrengimas aukštyje. Lietvamzdis turi būti pilnos komplektacijos (su alkūnėmis, sujungimais ir kt.). Ilgis apie 15 m	kompl./m'	8/120	
7	Stogo krašto gruntavimas prieš prilydant dangą	m ²	86	
8	Viensluoksnės viršutinės prilydomosios bituminės dangos įrengimas ant stogo užleidžiant ant laštakio.	m ²	86	
11	Darbas aukštyje, įsisvertinti įrangą	Kompl.	1	
12	Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	1	
13	Kiti, čia neįvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini darbai	Kompl.	Nusistato patys	
14	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1	

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus bei pasiekti geriausią rezultatą;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui!