

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: UAB "Butų ūkio valdos"

Objektas: Liepų g. 5, Rainių k.

Problema: Buitinių nuotekų vamzdynas senas, stipriai pažeistas korozijos, nesandarus

Sprendimas: Reikalingas buitinių nuotekų stovų, magistralės ir išvadų keitimas

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<u>Demontavimo darbai</u>		
1	Ketinių vamzdžių ir PVC iki d110 mm demontavimas	m	185
2	Išvadų į šulinius demontavimas	m	11
3	Šiukšlių išvežimas	t	1
	<u>Montavimo darbai</u>		
1	Magistralinio PVC buitinio nuoteko vamzdyno keitimas rūsyje iki d110 mm	m	50
2	Buitinių nuotekų PVC stovų keitimas per butus iki d110 mm	m	135
3	Buitinių nuotekų išvadų PVC d110 mm. keitimas	m	11
4	Stovų revizijos d iki 110 mm	vnt	18
5	Durės revizijų aptarnavimui	vnt	18
6	Pravalių d110 mm su kamsčiu įrengimas rūsyje	vnt.	7
7	Trapo d110 įrengimas šilumos punkte	vnt.	1
8	Mechaninio d110 atbulinio vožtuvo įrengimas šilumos punkte	vnt.	1
9	Priešgaisrinė mova d iki 110 mm.	vnt.	45
10	Alsuoklis d50	vnt.	4
11	Alsuoklis d110	vnt.	5
12	Tranšėjos kasimas iki 3 m gylio (11 m)	m3	45
13	Vamzdžio PVC d110 mm skirto lauko tinklams klojimas gylyje iki 3 m.	m	11
14	Smėlis vamzdynų užpylimui (h - 30 cm) ir pagrindo (h-15 cm) įrengimui.	m3	5
15	Tranšėjos užpylimas	m3	40
16	Nuotekų išvadų pajungimas prie esamų šulinių	vnt.	2
17	Sistemos praplovimas	kompl.	2
18	Rūsio grindų ardymo ir atstatymo darbai	m2	50
19	Esamo gerbuvio lauke atstatymas (žalios dangos, nuogrindos ir asfaltbetonio dangos)	kompl.	1
20	Leidimo kasimo darbams išėmimas	vnt.	1
21	Sienų atstatymas iki dalinės apdailos butuose po vamzdynų keitimo.	kompl.	1

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus. Dalis stovų gali būti keista

Aktą paruošė: darbų valdytojas Aurimas Dokšas