

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS V25-0083032

Užduotis V25-0083032

Data: 2025-04-07

Užsakovas: MBP

Objektas: Vytauto Didžiojo g. 13, 1 -2 laiptinės, Šilalė

Problema: Reikalingas laiptinės remontas


Sprendimas: Remontuoti laiptinę

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	laiptinės remontas		
	Paruošiamieji darbai		
1	Mobilių aliuminio pastolių įrengimas ir išardymas, nuoma	m2	18
2	Šiukšlių maišai	vnt.	10
	Laiptinės remonto darbai		
3	Anksčiau dažytų lubų kreidininiais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	m2	200
4	Atskirų vietų sienų tinko remontas	m2	50
5	Laiptinės langų angokraščių remontas/ apdaila	m2	10
6	Lubų paviršių remontas cementiniais glaistais	m2	30
7	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas 2k.	m2	200
8	Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais 2k.	m2	200
9	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas 2k.	m2	225
10	Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 2k.	m2	225
11	Vidaus turėklų paruošimas dažymui ir dažymas	m	33
12	Metalinių durelių elektr. Skydinių, dažymas	m2	10
13	Laiptinės aikštelių - grindų remontas, užtaisant pažeistas vietas.	m2	108
14	pakopų remontas.	vnt.	12
15	Grindjuoščių iki 150 mm pločio 2 kartus dažymas be glaistymo.	m	100
16	Poremontinis laiptinių valymas	1	kompl.

Pastaba: Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.

Techninis Inžinierius Jonas Mosiejauskas

Esama laiptinės padėtis:



July



Esama laiptinēs padētis:



