

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA657971

2025-03-31

Data

Objektas: Gegužių g. 56, Šiauliai, Siūlių remontas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Siūlių remontas			
1.1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių įrengimas	m	950
1.2	14 mm, skersmens skylių gręžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m	950
1.3	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždary porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes	m	950
1.4	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m	950
1.5	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu.	m	950
1.6	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,15-0,20 m	m	950
1.7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai)	m	950
2.Bendrieji darbai			
2.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	
2.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
2.3	Langų palangių apsiklijavimas	Vnt	90
2.4	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
2.5	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Dėl jau tvarkytų siūlių rangovas įsivertina ar reikalingas jų remontas, jei reikalingas atsiunčia techniniam inžinieriui nuotraukas.
3. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

APŽIŪROS DALYVIAI

Darbų valdytojas Edvinas Višinskas





