

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS DA20241003**Užduotis :V24-0378071-8****Data: 2025-04-14****Užsakovas: MBB****Objektas: Pamario g. 21, Neringa****Problema: Stogo dangos pažaidai, konstrukcijų remontas, dangos keitimas.****Sprendimas: Atlikti dalinį stogo remontą keičiant stogo dangą, remontuoti pažeistas medines konstrukcijas.**

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Stogo remontas, dangos keitimas .		
	Paruošiamieji darbai		
1	Teritorijos laikinų tvoros segmentu įrengimas	kompl.	1
2	Šiukšlių konteineris	m3	3
3	Bokštelio ant automobilinės važiuklės nuoma	kompl.	1
4	Pastolių įrengimas	m	10
	Stogo dangos keitimas, remonto darbai		
5	Senos stogo dangos demontavimo darbai.	m2	35
6	Senų, pažeistų puvinio stogo lentų pakloto demontavimas, perklojimas.	m2	24
7	Puvinio pažeistų stogo medinių konstrukcijų keitimas, remontas (pagal fakta.)	m2	20
8	Ruloninės dangos įrengimas, ant lentų pakloto.	m2	38
9	Stogo lotavimas.	m2	35
10	Stogo dangos (čerpių) montavimas/ perklojimas (apie 60% gali būti senos čerpės)	m2	35
11	vėjalėnčių montavimas (15x15cm medis + skarda)	m	8
12	Teritorijos tvarkymas po remonto darbų	kompl.	1

Pastaba: Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.

Techninis Inžinierius Jonas Mosiejauskas

Esama padėtis:



