

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: Gediminas Bidva

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Šilutės pl. 36 Klaipėda

Problema : Nori keisti rūsio langus.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
1	Senų rūsio langų demontavimas	Vnt.	13
2	Naujų rūsio mangų įrengimas	Vnt.	13
3	Lauko palangių įrengimas	Vnt.	13
4	Griovimo darbai	Kopl.	1
5	Vidaus angokraščių tinkavimas gipsiniais tinkais (rodband) kai stosi iki 35mm	M2	8
6	Lauko angokraščių atstatymas (kur lokaliai nutrupės) tinkas skirtas lauko sąlygom.	M2	3

Rangomas prieš užsakantis gaminius individualiai įsivertina- demontavus senus rėmus.

Pastaba: Atliekami darbai keičiant rūsio senus langus į pvc gaminį su stiklo paketu. Įrengiamos lauko palangės. Tvarkomi angikraščiai iš lauko ir vidaus. Įrengiami langai pagal st 2491109.01:2015 „langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ ir su visomis įdėtinėmis detalėmis pagal gamintojo reikalavimus.

Rūsio angos diametras 1180 x 400 mm





