



NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR.

Data: 2025-07-11

Užsakovas: UAB Mano Būstas Klaipėda

Sprendimas: Laiptinės remontas

Aukš.sk.: 5

Bendra lubų, m2	90
Bendra sienų be durų ir langų, m2	200
Bendras grindų , m2	90

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
Lubų remontas			
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas)	m2	200
2	Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto	m2	90
3	Gruntavimas giluminiu gruntu	m2	90
4	Pavienių vietų blokų siūlių tvarkymas su gipsiniais mišiniais iki 50 mm pločio	m2	1
5	Dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	65
Sienų remontas			
6	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas)	m2	220
7	Atskirų vietų valymas iki 50 % remontuojamo ploto (kreidos, kalkių)	m2	100
8	Atskirų vietų tinko remontas iki 10 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais	m2	20
9	Armavimo tinklelio įrengimas ant įtrūkimų su armavimo mišiniu	m2	15
10	Armuto paviršiaus lyginimas	m2	15
11	Gruntavimas "Betonkontakt"	m2	160
12	Dažymas vandens emulsiniais dažais (struktūriniai dažai)"	m2	200
Langų angokraščių remontas			
13	Sienų glaistymas išlyginant paviršių	m2	12
14	Dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	12
Kiti darbai			
15	Grindų juostų paruošimas dažymui, dažymas	m2	25
16	Metalinių turėklų su porankių guma dažymas	m	155
17	Metalinių paviršių, skydelių durelių dažymas, numeracijos įrengimas , radiatoriaus dažymas	m2	9
18	Pašto dėžučių keitimas naujomis	Vnt	15
19	Tambūro durų ir staktos paruošimas dažymui ir dažymas iš abiejų pusių	m2	7

















