



UŽDAROMI AKCINĖ BENDROVĖ

Tilžės g.170-414,76296 Šiauliai
Tel.: 8686 78175
Įm. kodas 145740230
volbickiene@hotmail.com

PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VARPO G.22 ŠIAULIUOSE
STOGO DANGOS KETIMO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

TOMO NR. I tomas

DALIS Statinio architektūros (SA)

STATYTOJAS UŽSAKOVAS Administracinio pastato Varpo g.22 administratorius UAB "Šiaulių būstas"
Tilžės g 116, Šiauliai, tel.8(41)552004

STATYBOS RŪŠIS Paprastas remontas (PR)

STATINIO KATEGORIJA Nepattingas statinys (NYS)


STADIJA Techninis darbo projektas (TDP)

BYLOS ŽYMUO 201811V-403-01-TDP

Įmonė	Pareigos (atestato Nr.)	Parašas	V. Pavardė
UAB „RASPEDITA“  UŽDAROMI AKCINĖ BENDROVĖ	PROJEKTO VADOVAS (-Ė) PV. (Atestato Nr.: A556)		R. Volbickienė

MB „Statybų idėja“	PROJEKTO DALIES VADOVAS (-Ė) PDV. (Atestato Nr.: 3574)		R. Budytė
--------------------	--	--	-----------

TVIRTINU (PRITARIU):

Statytojas, Užsakovas	Parašas
UAB "Šiaulių būstas" administratorius	 Mantas Kivaitis

Šiauliai, 2018

UAB „RASPEDITA“
Urbanistinės pėktros ir ūkio deparlamento
Architektūros, urbanistinės ir paveldo saugos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Mantas Antapavičius

Kultūros paveldo deparamento prie
Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus
vyriausioji specialistė
Elena Cepkienė
2018 m. d

*Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas*

LEIDIMAS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą:

Paskirtis Administracinė (Negyvenamosios paskirties pastatai) Būsima paskirtis Nėra
Pavadinimas Administracinis pastatas Būsimas pavadinimas Nėra
Kategorija Nepatinkamas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 2993-7006-3012
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Šiauliai, Varpo g. 22
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Administracinio pastato Varpo g.22. Šiauliuose stogo dangos keitimo paprastojo remonto projektas
Numeris 20181IV-403-01-TDP Parengimo metai 2018

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB "Šiaulių būstas", 144619514

Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB "Raspedita", 145740230

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė RITA VOLBIKIENE

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris A556

Galioja nuo 2013-05-29 Galioja iki 2018-05-29

Leidimą išdavė

_____ pareigos A. V. _____ parašas _____ vardas, pavardė

Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) privalo statant naujus ar rekonstruojant, grietinant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus, per Lietuvos Respublikos statybos teidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys

Dokumento pavadinimas: Leidimas atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą
Dokumento rūšis: Leidimas

Turinio rinkmena

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Priedami dokumentai

Pasirašomieji metaduomenys

Sukūrimo data: Nėra

Autoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 188771865

Pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Adresas: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 62

Ribojimai

Nėra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2018-06-19

Dokumento registracijos Nr.: LSPR-61-180619-00034

Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Lina Prielaidaitė; Vyr. specialistė Lina Prielaidaitė; Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188771865

Gauto dokumento metaduomenys

Nėra

Parašai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-06-19

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Irina Vingrienė; Vyr. specialistė Irina Vingrienė; Šiaulių miesto savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-06-19

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: Lina Prielaidaitė; Vyr. specialistė Lina Prielaidaitė; Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Nepasirašomieji metaduomenys

Nėra

Elektroninės paslaugos

Savavališkos statybos

APIE SISTEMĄ

PAGALBA

KONTAKTAI

DUK

☒ 品 𐄂

Naudotojas RTA VOLBIKENĖ, Astijungė

Apskaita ir dokumentai

Bendroji informacija

Pranešimai

Elektroninės paslaugos / Prašymai / pranešimai / Pateiktų prašymų būsenos /

Prašymai / pranešimai

Sukurti naują prašymą / pranešimą

Mano prašymai

Mano deklaracijos

Mano prašymai išlaistyti klaidas dokumentuose

Pateiktų prašymų būsenos

Mano statybos

Veiklos vertinimai

Profilis

Neapmokėti dokumentai

Mano užsakymai

Žinutės

Vidinių naudotojų sritis

Prašymo / pranešimo būsenos

Projekto skiriamosios institucijos

Dokumento būsenos

Brėžinys

Institucija	Terminas	Atsakingas asmuo	Išvada	Pastabos	Pridėti dokumentai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys	2018-06-26	Vytautas Jol specialistė Elena Čepukienė	Pritaikta		
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos prieinamumo asociacija (Šiaulių apskrįčiai)	2018-06-26	Specialistas Rimantas Laurinavičius	Pritaikta		
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Irina Vingrienė	2018-06-26	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Irina Vingrienė	Pritaikta		

Atgal į paiešką

Atsisiųsti failus

© VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS [Atsakomybės apdėliojimas](#) [Privatumo politika](#)

Budėtinė įstaiga: A. Vengelio g. 9, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 272 2746, faks. (8 5) 272 3820, el. p. info@vpa.lt, http://www.vpa.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288600210

[Sėkoni sistema](#)

PAPRASTO REMONTO PROJEKTO I TOMO TURINYS

EIL. NR.	LAPŲ SKAIČIUS	PAVADINIMAS	PASTABOS
I-II DALIŲ (66 LAPAI)			
I. BENDROJI DALIS BD (33 LAPAI)			
1.	1 lapas	Paprastojo remonto projekto turinys	1-32
2.	1 lapas	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija	2
3.	1 lapas	Projekto vadovės kvalifikacijos atestato kopija	3
4.	1 lapas	Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo	4
5.	1 lapas	Projekto dalies vadovės kvalifikacijos atestato kopija	5
6.	3 lapai	Projekto parvartavimo užduotys	6
7.	1 lapas	Projekto parvartavimo rašas	7-9
8.	2 lapai	Bendrieji statinių rodikliai	10
9.	1 lapas	Projekto sudėties ir brėžinių žiniarašis Privalomųjų ir pagrindinių norminių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas	11-12
10.	2 lapas	Bendrasis Aikštinamasis rašas	13
11.	2 lapai	Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašai	14-15
	2 lapas	Žemės sklypo planas	16-17
	2 lapai	Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašai	18-19
12.	10 lapų	Inventorinė byla	20-21
13.	1 lapai	Administracinio sprendimo	22-31
II. SKLYPO SUTVARKYMO, STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS (SP-SA) (21 LAPŲ)			32
14.	1 lapas	SITUACIJOS SCHEMA	33-66
15.	2 lapai	ESAMA PADĖTIS	33
16.	1 lapas	PASTOGĖS PLANAS	34-35
17.	1 lapas	GEGNIŲ PLANAS	36
18.	1 lapas	STOGO PLANAS	37
19.	1 lapas	STOGO PLOVIAI	38
20.	1 lapas	STOGO APSAUGINĖ TVORELĖ	39
21.	1 lapas	KAMINIŲ APSKARDINIMO PAVYŽDŽIAI	40
22.	4 lapai	KAMINIŲ REMONTO NUOTRAUKOS	41
23.	1 lapai	REMONTUOJAMŲ KARNIZŲ TIES LIETVAMŽDŽIAIS VAIZDAS, DETALĖ I	42-45
24.	10 lapų	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	46
26.	3 lapai	STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS	47-56
			63-65

Atestato Nr.		Tilžės g. 170 (414 kab.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 78175	Administracinio pastato Varpo g.22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprastojo remonto projektas			
A556	PV. R. Volbickienė	2018.05	PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO I TOMO TURINYS			Laida
3574	PDV. R. Budrytė	2018.05				0
LT	Užsakovas (statytojas): Administracinio pastato Varpo g.22, Šiauliuose Administratorius AB „Šiaulių būstas“		201811V-408-01-TDP-BD		Lapas	Lapų
					1	1

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Kodas: 1457 40230

Teisínė forma:
Uždaroji akcinė bendrovė

Registravimmo data: 3001 m. versario 14 d.

Registro tvarkymojoas: Valstybės įmonių Registrų centras

Patymėjimą išdavė: Valstybės įmonių Registrų centro Šiaulių filialas

Dona Bulcanskaitė



Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugpjūčio 23 d.

Nr. 006195

ACTIVATION
INSTRUMENT
FIVE-VEHICLE
AIR



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATTESTATAI

Nr. A 556

Rita VOLBIKIENĖ

yra atestuota

Teritorijų specialisto ir detaliojo planavimo specialistė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektūrinės dalies,

statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas



Juozas Vaskevičius

Atestavimo komisijos 2013 m. gegužės mėn. 29 d. protokolais Nr. 78

KODUJA tikRA
Projekto vadovė
Rita Volbikiene


UAB "RASPEDITA"
DIREKTORIUS

ISAKYMAS Nr.4
Dėl projekto vadovės paskyrimo
2011 m. balandžio mėn. 20 dieną

Bendrovės inžinierė-projektuotoja Rita Volbikiene, a/k 45904010572, atestato
Nr.A556, skiriama visų mūsų bendrovės atliekamų projektų projekto vadove.


Direktorius


Arūnas Volbikas



DIREKTORIUS
ARŪNAS VOLBIKAS

KOPIJUOTI

KOPIJŲ IŠRA
Projekto vadovė
UAB "RASPEDITA" RITA VOLBIKIENE

Rita Volbikiene



KULTūros paveldo departamentas
priė Kultūros ministerijos

NEKILNOJAMOJO KULTūros PAVELDO APSAUGOS
SPECIALISTO ATTESTATAS

2015-11-12

№ 3574

(data)

RASA BUDRYTĖ

A. k. 4620608019

VEIKLOS RŪŠIS - TŲKAMŲ PAVELDO SAUGOS DAINIŲ, PROJEKTŲ RENGIMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITECTŲ DROS PROJEKTAI

VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDO SAUGOS (SPECIALIOSIOS) EXPERTIZES ATLIKIMAS,
SPECIALIZACIJA - PAVELDO SAUGOS DAINIŲ, PROJEKTŲ, SPECIALIŲ EXPERTIZE,
NEKILNOJAMŲ KULTŲROS VERTIŲ VERTINIMO SPECIALIŲ EXPERTIZE - ARCHITECTŲ DROS,
URBANISTIMO NEKILNOJAMOJO KULTŲROS PAVELDO,
EXPERTIZES SPECIALISTO KAT

VEIKLOS RŪŠIS - NEKILNOJAMOJO KULTŲROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTŲ
RENGIMAS

Attestatas galioja iki 2020-11-12
(data)

Kultūros paveldo departamento
priė Kultūros ministerijos
direktorius

A. V.

(parašas)

Diana Varnaitė

(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Racevičienė

(vardas ir pavardė)

DAUGIABUČIO NAMO VABPO G. 22, ŠIAULIAI,
FAFRASTOJO REMONTO

PROJEKTAVIMO TECHININĖ UŽDUOTIS

Ivairi informacija:
Adresavimas: UAB „Šiaulių butas“ (toliau – UAB „Butas“).
Daugiabučio namo VABPO G. 22, Šiauliai, pastatymo remonto projektas (toliau – Projektas).
Šalis, teikianti Projektą: Projektavimo bendrovė (toliau – Projektavimo bendrovė).
Informacija apie statinį – daugiabučį namą, kuriam rengiamas Projektas:

STATYBOS METAI – 1937 m.

- UAB „Butas“ Nr. – 2993-7006-3012
- Aukštųjų etapai – 3
- Butų skaičius – 14
- Pastato pastatymo plotas – 913,77 m²
- Pastato plotas – 5563 m²
- UAB „Butas“ plotas – 487,00 m²
- Namų priekinio žemės sklypo plotas – NERA.

1.	UAB „Butas“
2.	Projektavimo bendrovė
3.	Daugiabučio namo VABPO G. 22, Šiauliai, pastatymo remonto projektas
4.	Statinio kategorija
5.	Projektavimo etapai
6.	Projektavimo remonto projektas
6.1.	UAB „Butas“ Projektavimo bendrovės pateiktas dokumentas: 1. projektavimo Techninė užduotis, 2. statinio kadastro duomenys ir teisinis registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
6.2.	Projektavimo bendrovės pateiktas dokumentas: 1. projektavimo atliktas visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus, ir parengtas brėžinius suderinti su statinio techninio reglamento STR 1.03.01:2017 „Statybiniai tyrimai, Statinio aprašas“ IV. 9, 10 punktus; 2. projektavimo bendrovės pateiktas dokumentas

7.	ENERGINĖ EFEKTYVUMA DIDINANČIOS PRIEMONĖS
7.1	Stiprinio stogo dangos keitimas – 664,00 m ² . 1. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, www.statybosinspekcija.lt pateiktus stogo tyrimus „Stogų remonto darbai“ arba rangovo pateiktas atliktas tyrimus. Vadovaujamis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamųjų pastatų“. Atlikti darbai turi tenkinti STR techninio patvirtavimo ir pastatymo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus. Stogų konstrukcijos leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus produktus. Į mato vietose kabiną įkabinoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statinių stogų detektus, kuriuos bus bevesčio šiluminio lauko; 2. Cinkuotos skardos sieninių apdailų su auksuotomis įrenginiais 3. Lėtai nuvedimo sistemos šiluminę apdailą montavimas. 4. Kaminių šonų apdailas metaliniais profiliniais lakštais; 4. Gėrynių remonto; 5.

Darbu ir patalpių nuomos, vėjo jėgalinės jėgos, 6. Statinių statybos vėdinimo įrengimas.

EU.	Dokumentas	Pavadinimas
1	2	3
1.		Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2.		Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos pastatų pastatų savininkų bendrijų įstatymas
3.		Lietuvos Respublikos viešųjų pastatų įstatymas
4.		Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas
5.		Lietuvos Respublikos civilinės kodeksas
6.		Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų ir universitetų įstatymas
7.		Nr. 30/2011 (OL 2011 L 88, p. 5) 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
8.		Lietuvos Respublikos mėsinių kaimo vietovių įstatymas
9.		LR Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1129 „Dėl Nėštumo ir gimdymo medicinos įstatymų patvirtinimo“
10.		Būstų ir kitų pastatų savininkų bendrijų steigimo ir veikimo įstatymai
11.		LR aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. D1-895 Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų apšvietimo įrengimo formos patvirtinimas (2010, Nr. 130-6663)
12.		LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-71 Atsinaujančių (atodėmiu) energijos šaltinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinama (2010, Nr. 13-633)
13.		STR 1.01.03:2017 „Statinių klimatizavimas“
14.		STR 1.01.04:2015 „Statybos projektų, neturintys detalių techninių specifikacijų, eksplotacinių sąlygų pasirodymo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Būstinių laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų patvirtinimas. Neatitinkanti techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų patvirtinimas ir patvirtinimas“
15.		STR 1.01.08:2002 „Statybos darbai, statybos rūšys“
16.		STR 1.02.01:2017 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
17.		STR 1.02.01:2017 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
18.		STR 1.02.09:2011 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
19.		STR 1.04.04:2017 „Statybos projektavimo, projektavimo aprašas“
20.		STR 1.05.01:2017 „Statybos leidimo dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos susidarymas. Savivaldybės statybos padarinių įteikimas. Statybos pagal netekusią šilumą statybos leidimo dokumentų padarinių įteikimas“
21.		STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
22.		STR 1.07.03:2017 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
23.		STR 1.09.06:2010 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
24.		STR 1.12.06:2002 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
25.		STR 2.01.02:2016 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
26.		STR 2.01.06:2009 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
27.		STR 2.01.07:2003 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
28.		STR 2.02.01:2004 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“
29.		STR 2.05.02:2008 „Statybos darbai, statybos rūšys ir tipai, patvirtinimo tvarkos aprašas“

30.	STR 2.05.03:2003	Statybių konstrukcijų projektavimo pagrindai
31.	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apsauga
32.	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
33.	STR 2.05.07:2005	Medinių konstrukcijų projektavimas
34.	STR 2.05.08:2005	Pilietinių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
35.	STR 2.05.09:2005	Mūrinių konstrukcijų projektavimas
36.	STR 2.01.02:2016	„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir vertinimas“
37.	(2010-12-07, Nr. 1-334; Žin., 2010, Nr. 146-7510)	Gabrisinės saugos pagrindiniai reikalavimai
38.	(2010-07-27, Nr. 1-223; Žin., 2010, Nr. 99-5167, Nr. 100, Nr. 101)	Bendrosios gamtinės saugos taisyklės
39.	(2011-02-22, Nr. 1-64; Žin., 2011, Nr. 23-1138)	Gyvenamųjų pastatų gamtinės saugos taisyklės
40.	HN 33:2001	„Akustinės izoliacijos. Leidžiamai lygčiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Maksimalios leistinos bendrosi reikšmės“ patvirtinimo“
41.	HN 36:2009	Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
42.	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219)
43.	RSN 139-92	Pastatų ir statinių žaibosaugai
44.	RSN 136-94	Saulybinė klimatoizoliacija
45.	LST 1516:1998	Statinių projektas. Bendrieji finansavimo reikalavimai
46.	DT-5-40 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (2000-12-22 Nr. 346; Žin., 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)	
47.	Darboviešių įėjimo bendrųjų auksatų	
48.	L.R darbo kodeksas	
49.	2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338	Gabrisinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtintas Priegabrisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gabrisinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“
50.	2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100	Lietuvos architektų deparlamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentinių saugos terminų rodiklių patvirtinimo“.

Pastabas: Techninėje užduotyje nurodytų dokumentų laikoma aktuoli teisės aktų redakcija.
Kontaktinis asmuo Lijija Dikavietienė 8685 05612
Užsakovs UAB „Šilaučių būstas“

240

PAPRASTO REMONTO PROJEKTO IR RODIKIŲ PATVIRTINIMAS

2018.05.15 Šiauliai

UAB „Raspedia“
Projekto vadovė: R. Voblikienei

Projekto užsakovas (statytojas) UAB „Šiaulių būstas“ įm.k. 144619514 tvirtina be pastabų, paprasto remonto projektą Nr.201811V-408-TDP kurio pavadinimas „Administracinio pastato , Varpo g. 22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto PROJEKTAS“, su pagrindiniais techniniais rodikliais:

1. Sklypo plotas	705 m²
2. Užstatymo plotas	487 m²
3. Pagrindinis plotas	913,77m²
4. Bendrasis plotas	1272,69 m²
5. Pastato tūris	5563m³
6. Stogo dangos plotas (keičiamas)	~664m²

UAB „Šiaulių būstas“ administratorė

Direktorius
Manas Krivaitis

Tvirtinu:

Statytojas Užsakovas	Parašas
Administracinio pastato Varpo g.22, Šiauliai, administratorius UAB „Šiaulių būstas“	Direktorius Mantas Krivaitis

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

I. SKLYPAS

1. sklypo plotasm²705
2. sklypo užstatymo intensyvumas%180
3. sklypo užstatymas%69

II. PASTATAS

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).Administracinės paskirties pastatas (1B3p)
(unik. nr.: 2993-7006-3012)

2. Pastato bendras plotas.*m²1272,69
3. Pastato užstatytas plotas.*m²487,00
4. Pagrindinis plotasm²913,77
5. Gyvenamas plotasm²-
6. Pastato tūris.*m³5563
7. Aukštų skaičius.*vnt.3
8. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:
vnt.-

Negyvenamosios paskirties

- 8.1. 1 kambariovnt.-
- 8.2. 2 ir daugiau kambarių.vnt.-
9. Energinio naudingumo klasė. [5.41]Cesama
10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]Cesama
11. Kiti specifiniai pastato rodikliai.“

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):

- 1.1. kategorijakm
- 1.2. ilgis*km
- 1.3. važiuojamosios dalies plotism
- 1.4. eismo juostų skaičiusvnt.
- 1.5. eismo juostos plotism
- 1.6. apsaugos zonos plotism
2. Geležinkeliai:
- 2.1. kategorijakm
- 2.2. ilgis*km
- 2.3. apsaugos zonos plotism
3. Keliai (gatvės):
- 3.1. kategorijam

Paradinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.2. ilgis*	km		
73.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
3.4. eismo juostų skaičius	m		
3.5. eismo juostos plotis	m		
IV. INŽINERINIAI TINKLAJ			
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. inžinerinių tinklų ilgis*	m		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdinams)	mm		
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²		
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²		
V. KITI STATINIAI			

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovė: Rita Volbikienė Ats.Nr. A556.2016 01 12
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

 Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS SUDĖTIES ŽINIA RAŠTIS

IL. NR.	TOMAS	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABOS
1.	I tomas	201811V-408-01-TDP-BD	Bendroji dalis	PV. R. Volbikienė (atestato nr.: A556)
2.	I tomas	201811V-408-01-TDP-SA	Situacijos schema Statinio architektūrinė dalis	
3.	II tomas	201811V-403-01-SP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	PDV. R. Volbikienė (atestato nr.: A556)

PROJEKTO I TOMO BRĖŽINIŲ ŽINIA RAŠTIS

LAPO. NR.	LAI DA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS
I. Sklypo suvartymo dalis (SP)			
1	0	SITUACIJOS SCHEMA M1:500	
I. Statinio architektūrinė dalis (SA)			
1	0	ESAMA PADĖTIS	
2	0	GIEGNIŲ, STOGO PLANAS, PĖŲVIS	
3	0	DETAILS	

PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

BIT. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABOS
LR įstatymai ir kiti aktai bei įsakymai			
1.		LR „Statybos įstatymas“.	
2.	R 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.	
3.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiančios statybos techniniai dokumentai. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.	
4.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.	
5.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rėžys.	
6.	STR 2.02.02:2004	Visuomeniniai pastatai.	
7.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.	
8.	STR 1.05.08 :2003	Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai.	
9.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas	
10.	2016.03.02 įsakymas Nr. 1-65	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.	
11.	2011 01 17 įsakymas Nr.1-14	Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės	
12.	STR 2.02.02:2008	Statinių konstrukcijos	
13.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai	
14.	STR2.05.02:2008	Statinių konstrukcijos stogai	
15.	STR1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė	

Alcesta to Nr.		Tilžės g. 170 (414 kab.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 78175		Administracinio pastato Varpo g.22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprastojo remonto projektas	
A556	PV.	R. Volbikienė	2018.05.	PAPRASTOJO REMONTO SUDĖTIES, BRĖŽINIŲ ŽINIA RAŠTIS IR PRIVALOMŲJŲ IR	
3574	PDV.	R. Budrytė	2018.05.	PAGRINDINIŲ NORMINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	
LT	Užsakovas (statytojas): Administracinio pastato Varpo g.22, Šiauliuose Administratorius AB „Šiaulių būstas“			201811V-408-01-TDP-BD	
				Lapas	Lapų
				1	2

1.BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS

- Objekto pavadinimas –Administracinio pastato dangos keitimo paprastojo remonto projektas.
- Statybos rūšis – paprastas remontas.
- NAGRINĖJAMO STATINIO VIETA – Vairo g. 22, Šiaulių m.sav.
- Statinio kategorija – neypatingas statinys.

Remontuojamas administracinės paskirties pastatas (unik. nr.: 2993-7006-3012 žym. plane I B3p), keičiama asbestinė stogo dangą į eternito banguočius lakštų dangą(bespalvė). Projektuojami darbai naujos stogo dangos įrengimas.

Pastato stogo plotas –664 m², po remonto išliks toks pats. Pastatas yra trijų aukštų. Pastato išorė sienų apdaila yra tinkas. Remontuojamas stogas. Stogo dangą –„Eternit Banga“BL00 (bespalvis),tai tradicinio profilio banguočiai lakštai. Kaminais tinkuojami. Lietvamzdžiai, lietoviai apskardinami cinkuota skarda.

Avidengus stogo konstrukcijas, esant poreikiui, parengti netinkamų, pažeistų medinių konstrukcijų pakeitimą ar atlikti sustiprinimą. Gegnės yra pakankamai geros būklės, stogo ardymo metu, atsiradus abejonėms dėl gegnių kokybės būtina pakeisti naujomis, tai įvertinti būtina statybos metu. Be to, reiktų nepamiršti, kad atnaujinant stogą medines jo konstrukcijas reikia nuvalyti nuo pelėsio ir kitų pažeidimų, apdoroti antiseptikais ir antipirenais. Esamo stogo pakloto sustiprinti atsparumas grybeliams, pelėsiams ir ugniai apdoroti antiseptikais ir antipirenais. Visam stogui naujai įrengiama priešvėjinė (difuzinė) plėvelė, prispaudžiant ją 50x25 mm. mediniais tašais, kalant prie gegnių, visas stogas naujai grebėtuojamas grebėstais 50x50 arba lenelėmis 100x25, pagal stogo dangos gamintojo montavimo rekomendacijas. Šlaitinis stogas turi būti vėdinamas ,įrengiant vėdinimo kamienėlį 10cm diametro priešingose pastato stogo pusėse. Šlaitinio stogo vėdinamas oro tarpas turi būti įrengtas taip, kad užtikrintų pakankamą oro judėjimą nuo apačios iki pat viršaus. Tam turime įrengti oro palekimo angas stogo kamize ir oro išėjimo angas stogo viršuje, prie kraigo. Vėdinimo angos iškeliamos ne mažiau 60cm virš stogo dangos, rekomenduojama uždengti, kad į jas nepatektų vanduo.

Numatytas stogo elementų skardinimas – stogo kraigo, lietovių (d125mm) lietvamzdžių(d110mm). Demontuojamas senas ir įrengiami nauji išlipimo į palėpę liukai, rekomenduojama pakeisti 5 švieslangius į stogo liukus ,kurie bus tinkami išlipimui ant stogo 60x80 dydžio. Pro liukus į stogą būtina įrengti kopėtelės. Nuo išlipimo liuko iki stogo kraigo įrengiama stogo kopėtelės. Palėpėje suvartakomi esanti mediniai vaikščiojimui takai. Visu namo stogo perimetru įrengiama apsauginė tvorėlė su sniego gaudimo juostomis. Rekomenduojama kraigui taikyti „ Eternit Banga“ standartinės stogo detales.

Esama aplinka ir gerbūvis sutvarkytas. Teritorijos apželdinimas yra esamas ir nekeičiamas. Įvažiavimo dangą – asfaltas Privvažiavimo dangą – asfaltas. Aplink pastatą nuogrinda esama.

- Statinio projektavimo technine užduotimi; pastato inventornė byla; nuosavybės dokumentais.

1.2. GAISRINĖ SAUGA

Pastatas priskiriamas P.1.3 statinio grupei, statinio atsparumas ugniai III . Atstumas iki gretimio pastato 10m.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis	Gaisro apkrovos kategorija	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)					
		gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos	laikančiosios konstrukcijos	lauko siena	aukštų, pastogės patalpų, rūsių perdangos	stogai	laiptinės vidinės sienos laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys
III	RN	REI 30 ⁽¹⁾					RN

RN – reikalavimai netaikomi.

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

Statinys suprojektuotas ir pastatytas taip, kad, kitus gaisrui, laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas pastate, gaisro išplitimas į gretimus statinius; Ugniai atsparių statybos produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam pavojingumui sumažinti. Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus; Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas, panaudojant papildomas atsparumą ugniai didinančias

ar degumo grupę aukštinančias dangas ar antipirenus, minėtų dangų ir antipirenų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploataavimo sąlygas, bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos. Draudžiama jas naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti;

1.3. STATYBOS DARBAI

Statybos metu naudojamos statybinės medžiagos, produktai, įranga turi atitikti STR 2.01.01:1999 [6.2.8] prieduose ir HN nurodymus reikalavimus. Keliamos statybos metu dulks turi būti mažinamos vandens pagalba. Susidaręs statybų metu statybinis lauzas turi būti reguliariai išvežamas pastatomuose spec. konteineriuose, kur išvežami į atitinkamų atliekų sąvartyną arba sudaromos sutartys su specializuotomis įmonėmis. Darbai atliekami dienos metu nepažeidžiant trečiųjų asmenų (kaimynų) interesų ir numatytu įstatymu poilsio valandų laiko. Statybos metu kaimyniniai gyventojai nepatogumų nepatirs, nes darbai bus atliekami nuo 8.00 iki 18.00 val. Praėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti.

Statybos aikštelė aptverinama laikina tvora panaudojant metalinio tinklo aptvarui ne žemesne kaip 2m, arba 1,6m aukščio išsisiniais skydais.

Statybos aikštelėje pastatomai įspėjami ženklai ribojantys greitį ir atskiriantys pėsčiųjų ir autotransporto eismą. Prie įvažiavimo-išvažiavimo vartų pastatomas stendas su įspėjamaisiais ženklais apie padidinto pavojingumo zoną. Statybinių medžiagų iškrovimui iš autotransporto, jų sandėliavimui, montavimui ar padavimui į darbo zoną, atliekant stogo dengimo darbus turi nurodyti įspėjamieji ženklai bei aptverimai.

1.4. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Statybojas, baigęs remonto, turi turėti dokumentus apie neįinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdomas statinio remontas. Remonto metu susidarys asbesto stogo dangos pavojingos atliekos. Remonto metu gautų atliekų orientaciniai kiekiai pateikti

0.1 lentelė. Orientaciniai susidariusių atliekų kiekiai.

Technologinis procesas		Atliekos							Atliekų saugojimas objekte		Numa-tomi atliekų tvarkymo būdai
1	2 pavadinimas	kiekis,		agregatini s būvis (kietas, skystas, pastos)	kodas pagal atliekų sąrašą	statistinės klasifikacijos kodas	8 pavojingumas	9 laikymo sąlygos	10 max kiekis		
		3 u/d kg/ parą	4 t/ met us								
-	medis	-	-	kietas	17 02 01	07.5 medienos atliekos	-	sunaudoja	8 m ³	S1	
-	Skarda, metalas	-	-	kietas	191001	06.11 skardos atliekos	-	Išvežama	~235m	S1	
-	Plytos, betono	-	-	kietas	17 02 02	12.11molio plytų atliekos		išvežama	8m ³		
-	Stogo danga (asbesce metiniai lakštai)	-	-	kietas	17 06 05	12.21 statybinės medžiagos, turinčios asbesto	-	Išvežama spec. konteineriu ose	~664 m ²	D5	

S1-surinkimas; S2-vežimas; D5-šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose;



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2686 262, faks. (8 5) 2686 311, el.p. info@registracentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

1. Nekilnojamojo turto registras [registruojamas turas]: 2018-04-25 14:32:18

Registras Nr.: 29172792
Registruotas žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-04-10
Adresas: Šiauliai, Varpo g. 22
Registruoto vartotojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas

2. Nekilnojamojo turto dalys:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus dalies numeris: 2901-0011-0427
Žemės sklypo kadaistro numeris ir kadaistro vietojė pavadinimas: 2901/0011-0427 Šiaulių m. k.v.
Dalies pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0,0765 ha
Užstatyta teritorija: 0,0765 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40,0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 14486 Eur
Žemės sklypo vertė: 9054 Eur
Kadaistro duomenų nustatymo data: 2002-04-04

3. Dalies priklausinčiai iš kitų registro įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Dalies: žemės sklypas Nr. 2901-0011-0427, aprašytas p. 2.1.
Registravimo pagrindas: 2002-03-18 Apieščiųs viršininio įstatymas Nr. 631
Įrašas galioja: Nuo 2003-04-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Palikėlinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Dalies: žemės sklypas Nr. 2901-0011-0427, aprašytas p. 2.1.
Registravimo pagrindas: Žemės įstatyme pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitas daliklinės teisės:

6.1. Servitutas - teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis)
Registravimo pagrindas: 2002-03-18 Apieščiųs viršininio įstatymas Nr. 631
Aprašymas: - 0,0051 ha plotas (pl.šk.1,2,3,4,5,6,7) teisė ribotai naudotis sklypo dalimi, atsižvelgiant į visuomenės poreikius.
Įrašas galioja: Nuo 2002-03-18
Servitutas - teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, maitinacijos įrenginius (tarnaujantis)
Registravimo pagrindas: 2002-03-18 Apieščiųs viršininio įstatymas Nr. 631
Aprašymas: - 0,0218 ha plotas. teisė ribotai, aptarnauti komunikacijas ir inžinerinius statinius.
Įrašas galioja: Nuo 2002-03-18
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
Registravimo pagrindas: 2002-03-18 Apieščiųs viršininio įstatymas Nr. 631
Aprašymas: - 0,0108 ha plotas (pl.šk.B,C,D,5,6) teisė naudotis sklypo dalimi, aptarnauti, remontuoti pastatus, inž. įrenginius. Teisė naudotojai: varpo g.22a ir Tilžės g.155 sklypų dalys.
Įrašas galioja: Nuo 2002-03-18


7. Juridiniai faktai:

7.1. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Registravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01
Aprašymas: 2017-02-21 Vertinimo tarnybos akto Nr.: KPD-VL-1083
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24
7.2. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Registravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02
Aprašymas: 2015-04-13 Vertinimo tarnybos akto Nr.: KPD-AV-836; 2016-12-13 Vertinimo tarnybos akto Nr.: KPD-RM-2472
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24
7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuorintikas: SILVIA JONAITIENĖ, gim. 1955-04-20
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2901-0011-0427, aprašytas p. 2.1.
Registravimo pagrindas: 2016-12-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 31S2N-558-(14.31.55.)
Plotas: 0,0034 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-02-03
Terminas: Nuo 2016-12-29 iki 2017-12-28

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 500

Sklypo plotas 705kv.m.

Pastaba: Žemės sklypo planas sudarytas pagal Pristatymo aikštės su prieigomis detalų planą, parengtą SI "Siaulių planas", kuris patvirtintas Siaulių miesto tarybos 1999.05.20 sprendimu Nr.271.



TIKRA
Archyvas
Data 2001.04.25



SUDERINTA
Siaulių miesto vyriausiojo architektas
2001 m. 12 mėn. 10 d.

SUDERINTA R. H. H. H.
Siaulių miesto savivaldybės
Turto valdymo ir projektų skyriaus vedėjas
2001 m. 12 mėn. 10 d.

Siaulių miesto savivaldybės
TURTO VALDYMO SKYRIAUS
Turto valdymo ir projektų skyriaus vedėjas

IRENA KRUGOSKIENE
2001 m. 12 mėn. 10 d.

Siaulių miesto savivaldybės
Turto infrastruktūros skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Pranas ULECKAS
SUDERINTA P. Uleckas
2001 m. 12.10

ŽYMEJIMAS	PAVADINIMAS
—	Viešosios
—	Mašinų
—	Medinės
—	Statiniai
—	Neapibrėžta sklypo riba

Siaulių m. administracijos	
turto valdymo skyrius	8865774

Gatvė, namo Nr.	Varpo g. Nr.22
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	Siaulių
Apskritis	Siaulių

Adresas: vietovė	blokas	sklypas
o Sklypo identifikatorius:		

Sklypų numeris	gretimų sklypų savininkas (nuomininkas, naudotojas)
1-2-3-4-5	VF2
5-6-1	Varpo g. Nr.22a

naudojimo tipas	naudojamas plotas			
	privati		valstybinė	
v. pavardė (pavadinimas)	atskirai	bendrai	atskirai	bendrai
Siaulių m. savivald. taryba	ind	m²	ind	m²
Neaktyv. turto eksp. skyrius				115
P. Krikščiūno vald. rūm. (m)				72
UAB "Mūsų butas"				43
Siaulių 1-ojo notaro biuras				116
Viešoji įstaiga "Lietuvos nacional. radijas ir televizija"				94
Kiti naudotojai				81
Vieš.				204
				705

Sklypas išnuomojamas Siaulių Apskrities viršininko
2001 m. 12 mėn. 10 d. įsakymu
Nr. _____

Siaulių apskrities viršininko administracija
Siaulių miesto žemėtvarkos skyrius

Patikrinęs: vedėjo pavaduotojas R. K. K. 2001.12.10
Patvirtinęs: vedėjas V. Kibildis (parašas)

SIAULIŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
"SIAULIŲ PLANAS"

Licenzijos Nr. 481 išduota 1997 05 12 galioja 2002 05 12

pareiškė	v. pavardė	parašas	data
Direktorius	R. K. Kibildis		2001.12.10
Vykdytojas	G. Ambrazevičius		2001.12.10
Obj. Nr.	650		

— A.V.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vilniaus Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el. p. info@registracentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-04-04 10:26:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 40/96518
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1994-12-27
Adresas: Šiauliai, Varpo g. 22
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

Pastatas - Administracinis pastatas

2.1. Unikalus daikto numeris: 2993-7006-3012

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė

Pažymėjimas plane: 1B3p

Statybos pradžios metai: 1937

Statybos pabaigos metai: 1937

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra

Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 3

Bendras plotas: 1272,69 kv. m

Pagrindinis plotas: 913,77 kv. m

Tūris: 5663 kub. m

Užstatytas plotas: 487,00 kv. m

Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 14

Koordinatė X: 6200062,27

Koordinatė Y: 457220,51

Aikštinių sąnaudos (statybos vertė): 454932 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 %

Aktuariai vertė: 232015 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 448621 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-09-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-08-16

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui

(jo daliai) šildyti: 288,57 kWh/m2/žm.

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: SILVA JONAITIENĖ, gim. 1955-04-20

Daiktas: 110/1259 pastato Nr. 2993-7006-3012, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-10-01 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-10774

2013-10-01 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-10773

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-11

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: SILVA JONAITIENĖ, gim. 1955-04-20

Daiktas: 55/1259 pastato Nr. 2993-7006-3012, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1994-12-08 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 480

2001-03-13 Protokolas

2001-03-13 Priešimimo - perdavimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2009-09-25

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: 107/1259 pastato Nr. 2993-7006-3012, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1995-10-16 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 250

Įrašas galioja: Nuo 2004-10-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Viešojo įstaiga "LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA", a.k. 124241078

Daiktas: 107/1259 pastato Nr. 2993-7006-3012, aprašyto p. 2.1., 4.3.

Įregistravimo pagrindas: 1995-10-16 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 250

Įrašas galioja: Nuo 2004-10-21

7. Juridiniai faktai:

7.1.	Nustatytas turto administravimas Administratorius: UAB "Šiaulių būstas", a.k. 144619514 Daiktas: pastatas Nr. 2993-7006-3012, aprašytas p. 2.1. [registravimo pagrindas: 2017-12-22 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1884 Įrašas galioja: Nuo 2018-01-15
7.2.	Asmeninė nuosavybė Daiktas: 110/1259 pastato Nr. 2993-7006-3012, aprašyto p. 2.1., 4.1. [registravimo pagrindas: 2013-10-01 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-10774 2013-10-01 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-10773 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-11
7.3.	Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) Daiktas: pastatas Nr. 2993-7006-3012, aprašytas p. 2.1. [registravimo pagrindas: 2003-04-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-144 Aprašymas: 2009-06-12 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pranešimas 06-48. Unikalus NKV kodas KVR 27097 Įrašas galioja: Nuo 2009-06-22
8. Žymos: Įrašų nėra	
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Įrašų nėra	
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:	
10.1.	Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) VAIDAS PAULIUSKAS Daiktas: pastatas Nr. 2993-7006-3012, aprašytas p. 2.1. [registravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-421 2016-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Įrašas galioja: Nuo 2016-10-10
10.2.	Kapitalinis remontas (daikto registravimas) Daiktas: pastatas Nr. 2993-7006-3012, aprašytas p. 2.1. [registravimo pagrindas: 2016-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2016-09-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1 Aprašymas: Pastato kadastro duomenys 2016-08-16 patikslinti, atsižvelgiant į patalpos Nr. 105 kadastro duomenų pasikeitimus. Įrašas galioja: Nuo 2016-10-10
10.3.	Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma) Daiktas: pastatas Nr. 2993-7006-3012, aprašytas p. 2.1. [registravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. AD-0406-0487/0 Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08 Terminas: Nuo 2013-09-23 iki 2023-09-23
11. Registro pastabos ir nuorodos: Nėra	
12. Kita informacija: Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 2901/0011:427 Archyvinės bylos Nr.: 28338/88	
13. Informacija apie duomenų sandorui tikslinimą: Įrašų nėra	
2018-04-04 10:26:50	
Dokumentą atspausdino ROMA JANUŠONINĖ	

ADMINISTRATORIAUS SPRENDIMAS

DĖL NAMO VARPO G. 22 STOGO DANGOS KEITIMO PROJEKTO PARENGIMO
DARBŲ

2018-03-14
Šiauliai

UAB „Šiaulių būstas“ yra daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g. 22, Šiauliuose, bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros priemonėms reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, CK ir aukščiau išdėstyta.

n u s p r e n d ž i u:

1. Organizuoti namo Varpo g. 22 stogo dangos keitimo projekto parengimą.
2. Už atliktą darbą apmokama iš namo sukauptų lėšų.
3. Apie priimtą sprendimą namo Varpo g. 22 patalpų savininkus informuoti skelbimų lentoje.

Direktore



Roma Janušonienė

Lilija Dikavičienė, 8700 55966

K O P I J A

Pastatų administravimo
vadybininkė
Lilija Dikavičienė





REGISTRŲ CENTRAS

[Signature]
18.01.18

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO
ŠIAULIŲ FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO

KADASTRO IR REGISTRO
DOKUMENTŲ BYLA

NR. _____ / _____ - _____

TOMAS _____

ŽEMĖS SKLYPO UNIKALUS NUMERIS _____

REGISTRO NUMERIS 40/96518

INVENTORINIS NUMERIS 88

ADRESAS ŠIAULIAI

VARPO G. 22


PANAIKINTO NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRO IR REGISTRO DOKUMENTŲ BYLOS
NR.

Pradėta 2018-03-29

Baigta

Data

Saugoti nuolat



Arhitektuŗu specialit te
I. j juma L vickie ne


V RPD K RT         22

10.03.20

S      119 / 4.5

V          

MEZONINAS



Kadastro specialistė
Lijana Levickienė

18.06.18

KOMUNARŲ

22

Naudojama


koof-

Šiuo 119 / 02

100

A. S. S. S.

PIRMO AUKŠTO PLANAS



UAB "EKLIPAS"

Kvalifikacijos paž. Nr. 2M-M-421

Įvesti kadastrų specialiste
Liliana Levickienė

18.03.83

Parcigos	V. parvardas	Paradas	Data
Directorius	R. Dromos		2016-08-16
Meistras	V. Paulaitis		

PIRMO AUKŠTO PLANAS


Šalinių m. sav.

Šalinių m.

V. tipo g. 22-1

Sudarytas pagal 2016-08-16
kadastrinių matavimų duomenis

Planas: 1B3p



ADMINISTRATORIAUS SPRENDIMAS

DĖL NAMO VARPO G. 22 STOGO DANGOS KEITIMO PROJEKTO PARENGIMO
DARBŲ

2018-03-14
Šiauliai

UAB „Šiaulių būstas“ yra daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g. 22, Šiauliuose, bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros priemonėlių reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, CK ir aukščiau išdėstyti.

n u s p r e n d ž i u:

1. Organizuoti namo Varpo g. 22 stogo dangos keitimo projekto parengimą.
2. Už atliktą darbą apmokama iš namo sukauptų lėšų.
3. Apie priimtą sprendimą namo Varpo g. 22 patalpų savininkus informuoti skelbimų lentoje.

Direktorė



Roma Janušonienė

Lilija Dikavičienė, 8700 55966

K O P I J A

Namų administravimo
vadybininkė
Lilija Dikavičienė



DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ESANČIO VARPO G. 22, ŠIAULIAI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018 m. birželio 1 d. Nr. 18/1

Šiauliai

Susirinkimo organizatoriai: UAB „Šiaulių būstas“

Susirinkimo vieta: Varpo g. 22 laiptinėje

Susirinkimo laikas: pradžia: 10.30 val.

pabaiga: 11.00 val.

Bendra informacija: Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Varpo g. 22, Šiauliai namo administratorius UAB „Šiaulių būstas“.

Namo butų ir kitų patalpų skaičius: 7

Dalyvavo: Butų ir kitų patalpų savininkai turintys 4 (keturis) balsus, tai sudaro 57.14 % visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas yra. Susirinkimas laikomas įvykusi ir sprendimus priimti galima. Susirinkime dalyvavo UAB „Šiaulių būstas“ pastatų administravimo vadbininkė Lilija Dikavičienė.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Stogo dangos keitimo projektavimo darbai.

Susirinkimo pirmininkas, susirinkimo sekretoriaus rinkimai

Svarstyta:

Pasidūlyta susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų savininkų, paprasčia balsų dauguma išrinkti susirinkimo pirmininką ir susirinkimo sekretorių.

Susirinkimo pirmininku pasidūlyta išrinkti Donatą Vadalauską;

Susirinkimo sekretoriumi pasidūlyta išrinkti Liliją Dikavičienę

Nuspręsta:

Susirinkimo pirmininku išrinkti Donatą Vadalauską

Už-3 Prieš- nėra Susilaikė- nėra

Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Lilija Dikavičienę

Už-4 Prieš- nėra Susilaikė- nėra

1. Stogo dangos keitimas projektavimo darbai.

Namo vadbininkė supažindino su apklausos medžiaga, dėl stogo dangos keitimo projektavimo darbų. Kviečimas buvo paskelbtas dienraščiuose „Lietuvos žinios“, Šiaulių naujienos ir UAB „Šiaulių būstas“ internetiniame puslapyje Pasidūlymus pateikė UAB „Raspedita“ pasidūlymo kaina 1996,50 Eur, UAB „Strukt“ pasidūlymo kaina 3448,50 Eur.

Nuspręsta:

1. Sudaryti sutartį su UAB „Raspedita“ dėl stogo dangos keitimo projekto parengimo kaina 1996,50 Eur su PVM.

Už: 4

Prieš: nėra

Susilaikė: nėra

Priededama:

1. Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Varpo g. 22 butų ir kitų patalpų savininkų pakartotino susirinkimo dalyvių sąrašas.

Susirinkimo pirmininkas




Donatas Vadalauskas

Susirinkimo sekretorė



Lilija Dikavičienė



SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI	
Žymėjimas	Pavadinimas
	Sklypo riba.
	Esamas įvažiavimas į sklypą.
	Projektuojamas pastatas.
	Esami kaimyniniai statiniai
	Įėjimai į projektuojamą pastatą.
	Esama asfalto danga

Pastato (UAB) ir PATAIŲ TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI		
Nr.	Rodiklio pavadinimas	1B3p Mato vnt.
1.	Bendras plotas	1272,69 m ²
2.	Naudingas plotas	- m ²
3.	Gyvenamas plotas	- m ²
4.	Pagrindinis plotas	913,77 m ²
5.	Rūsų (pusrūsų) plotas	133,51 m ²
6.	Pastato tūris	5563 m ³
7.	Užstatymo plotas	4,87 m ²
8.	Aukščių skaičius	3 vnt.

Su projekto sprendimais sutinku:
UAB "Šiaulių būstas"
administracijos


Direktorius
Mantas Krivaitis

Mantas Krivaitis

0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI.
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMO PRIEŽASTIS (pildoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Tiltes g. 170 (414 kab.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 76175 fakso kodas 145740230	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g. 22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto projektas
A556	PV. R. Volbikienė	SITUACIJOS SCHEMA
3574	PDV R. Budytė	
A556	Architektė R. Volbikienė	
LT	Daugiabučio namo Varpo g. 22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"	201811V-408-01-TDP-SA_BR01
		Lapas 1
		Lapų 14



ŠONINIS FASADO FRAGMENTAS



KIEMO FASADAS



Šiaulių m. sav. Pač.
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Maniūšas Antanas
2018.05.18

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus
vyriausioji specialistė
Elena Čepukienė
2018 m. 05.18 m. 18 d.

PASTABA: Daugiabučio gyvenamo namo esamo stogo danga-asbestcementinis šiferis.
Stogo danga keičiama į "Eternit Baltic " BL-00 (bespalvis), banguotų lakštų dangą.
Kaminai tinkuojami. Lietvamždziai ir lietloviai -skarda.
Esami stoglangiai keičiami į stogo liukus plastikinio rėmo su vienos kameros stiklo pakeičiu.

0	2018.05	STATYBOS LEBDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI.				
LAUKA	ISEIDIMO DATA	LAUKOS STATUSAS, KENTIMO PRIEŽASTIS (jei būtina)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Tilžės g. 170 (414 kab.) 76286, Šiauliai, tel.: +370 686 78175 fakso kodas 145740220	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g. 22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto projektas				
A556	PV.	R. Volbikienė	2018.05.	ESAMA PADĖTIS	0	
3574	PDV	R. Budnys	2018.05			
A556	Architektė	R. Volbikienė	2018.05.			
LT	Daugiabučio namo Varpo g. 22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"		201811V-408-01-TDP-SA_BR02		Lapas 2	Lapų 14



ŠONINIS FASADO FRAGMENTAS




PAGRINDINIS FASADAS




PASTABA: Daugiabučio gyvenamo namo esamo stogo dangą- asbestcementinis šiferis. Stogo dangą keičiama į "Eternit Baltic " BL-00 (bespalvis), banguotų lakštų dangą. Kamieniai tinkuojami. Lietvamždziai ir liettoviai -skarda. Esami stoglangiai keičiami į stogo liukus plastikinio rėmo su vienos kameros stiklo paketu.

O	2018.05	STATYBOS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA	ĮŠVEDIMO DATA	LAIKOS STATYBAS, KENTIMO PRIEŽASTIS (jei tikinama)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "RASPEDITA" AKCINIS BENDROVĖ	Tilžas g. 170 (414 kab.) 76236, Šiauliai, tel.: +370 686 78175 (m. kodas 145740230)	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g.22,Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasio remonto projektas		
A556	PV.	R. Volbikienė	2018.05.	ESAMA PADĖTIS	O
3574	PDV	R.Budrytė	2018.05		
A556	Architektė	R. Volbikienė	2018.05.		
LT	Daugiabučio namo Varpo g.22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"		201811V-408-01-TDP-SA_BR03	Lapas 3	Lapų 14




1. Gegnių dydis 15x10 cm
 2. Ilginių dydis 5x4 cm
 3. Kolonų dydis 13.5x13.5x187 cm
 4. Sijų dydis 13x15 cm
 5. Sijų dydis 19x7 cm
 6. Ilgiai surašyti centimetrais. Įšmatavimus tikslinti vietoje.
- Problemiausia stogo dalis, įvertinama demontavus stogo dangą..

0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI.
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATYBAS, KETIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Tėdes g. 170 (414 kab.) 76296, Šiauliai, tel. +370 686 78175 (m. kodas 145740230)	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g.22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto projektas
A556	PDV. R. Volbikienė	2018.05.
3574	PDV. R. Budrys	2018.05.
A556	Architektė R. Volbikienė	2018.05.
LT	Daugiabučio namo Varpo g.22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"	201811V-408-01-TDP-SA_BR5
		Lapas 5
		Lapų 14



StogasŠS8
Antenos stovo įrengimas pro stogo dangą



Antena –1VN1.

- 63 kabelio apsauginis vamzdis. Diametras 32 mm
 - 64 metalinis dažytas arba cinkuotas vamzdis Ø 40 mm (storum sienėm).
 - 65 Du mediniai tašai 160x60 mm. Mediena apdorota antiseptikais ir antipirenine medžiaga
 - 130 Profiliuotas padas, ventiliacijos kaminėlis, montavimo varžtai.
 - 67 Vamzdžio tvirtinimo prie medinių tašų arba gegnių apkašos.
 - 135 Difuzinės plėvelės prispaudėjas
 - 161 Guminė tarpinė
- Darbių eiliškumas
1. Esant poreikiui įrengti antenų laikiklius arba kabelių laikiklius naudojamos plastikiniai kaminėliai su profiliuotais padais, ir montavimo varžtais. Vietose kur reikalinga įrengti antenos stovą išpjaunamas reikalingas angos dydis difuzinėje membranoje, įrengiamas difuzinės membranos prispaudėjas, difuzinės membranos kraštais užsandarinami sandarinimo mastika arba silikonu. Užmaunama s plastikinis kaminėlis, kuris tvirtinamas prie skardinės stogo dangos. Įstaciūs vamzді užmaunamas guminis gaubtas pagal antenos stovo diametrą. (130 poz., 135 poz.).
 2. Esami laidai patalpiniami į kabelio apsauginį vamzді. Apsauginis vamzdis talpinamas į cinkuotą arba dažytą antenos vamzді. (63 poz., 64 poz.)
 3. Antenos stovas papildomai tvirtinamas prie gegnių y apkaša. Jeigu antenos stovas randasi tarp gegnių įrengiami 2 atraminiai taškai antenos stovo fiksacijai. Tašų dydis 160x60 mm. Stovas tvirtinamas apkašomis prie įrengtų tašų, tarp tašo ir vamzdžio įrengti guminę tarpinę 67,65,161 poz.

Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkinti vietoje.

Pastabos:

1. Ventiliuojamos palėpės denginys išvalomas nuo šiukšlių;
2. Šlaitinis pastato stogas remontuojamas: asbestcementinių lakštų stogo dangą keičiama beasbestine lakštų danga pilkos spalvos.
3. Demontuota asbestcementinių lakštų danga išvežama utilizavimui ir prie statybos dokumentacijos pridėjama atliekų pridavimo patvirtinantis dokumentas.
4. Palėpės perdanga šiltinama 250 mm akmens vatos sluoksniu, kurios Ad=0,037 W/mK. Parapetai ir mūrinės dalys iš šoninių pusių apšilunami 50 mm storio kieta akmens vata.
5. Stogo medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir impregnuojamos.
6. Pažeistos medinės gegnės ar kita stogo konstrukcijos mediena keičiama nauja.
6. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno ir panašiai.
7. Demontuojamas senas išėjimo ant stogo stoglangis ir įrengiamas naujas. Išlipimui ant stogo įrengiamas naujas stogo liukas.
8. Įrengiama nauja nerūdijančios skardos parapetų, vedinamo kanalų šachtų stogelių danga.
9. Demontuojama esama lietaus nuvedimo sistema. Įrengiami nauji lietoviai ir lietvamzdžiai.
10. Antenos ir turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijos. Skyūs stogo dangoje turi būti užsandarintos

0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIAMŲJŲ DOKUMENTŲ GAUT.	
UAB	UAB "Raspedita"	UABO STATYBAI, KURIOJE MOKYMASIŲ BŪVIMAS	
RVAI, RATV DOK. NR.	 Title g. 170 (414 kabl.) 78236. Šilutė, tel. -370 886 78175 E. paštas: rva@raspedita.lt	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g.22, Šilutės raj. stogo dangos keitimo pakeisto remonto projektas	
AS56	PDV. R. Vokšienė	2018.05.	Laida
3574	PDV. R. Budvytė	2018.05.	0
AS56	Architektė R. Vokšienė	2018.05.	Lapų 6
LT	Daugiabučio namo Varpo g.22, Šilutės administracijos UAB "Šilutės būstas"	201811V-408-01-TDP-SA_BR6	Lapų 14

Montavimo instrukcija
Vamzdinė stogo užtvara

Tai du ar trys 22mm skersmens vamzdziai, specialių laikiklių pagalba tvirtinami prie stogo konstrukcijų. Nudojama ant stogo susikaupusiai sniego masei sulaukyti ir smulkinti.

Sniego užtvara iš 2–jų ar trijų vamzžių montuojama ant stogo dangos, arčiau stogo krašto, ties išorine pastato siena.



Apsauginės stogo tvorelės šlaitiniams stogams gaminamos iš plieninės juostos 40x4 mm su privirintu kampučiu į kurį įstatomas 22 mm išorinio skersmens vamzdis.

Užtvaros atramos viena linija išdėstomos kas 0,5-1m ir 8x50mm varžtais arba sraigtais tvirtinamos prie stogo konstrukcijų. Abu atramos plokštės galai turi būti patikimai pritvirtinti, galima tam sumontuoti papildomus grebėstus.

Kiaurymės varžiams sandarinamos gumine tarpine, dedama tarp atraminės plokštės ir stogo dangos, ir hermetikais.

Sumontavus sniego užtvaros atramas, įveriami 22mm skersmens vamzdziai. Kai tvora ilgesnė nei 3m ,vamzdžiai sujungiami specialiomis jungtimis.

Stogas ŠS4 Apsauginės tvorelės su sniego gaudykle įrengimas



50 Dažyta metalinė apsauginė tvorelė šlaitiniam stogui h-0,6m su sniego gaudykle.
51 Tvorelės atrama.

116 Mediniai tašai 100x32mm tvorelės laikiklio tvirtinimui, apdorota antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis


118 Metalinis tvorelės laikiklis plotis 40mm ilgis 390mm storis 2mm.

131 Papildoma tarpinė

Darbų eiliškumas:

1. Vietoje kur bus tvirtinama tvorelė ir jos atramos įrengimas antiseptinėmis ir antipireninėmis 0,5m pločio, (116 poz.).
2. Ant įrengtos stogo dangos , tvirtinami tvorelės laikikliai, tarp tvorelės laikiklių ir naujos stogo dangos tvirtinim o vietoje įrengiamos papildomos tarpinės (118poz.131poz.).
3. Prie įrengtų laikiklių montuojama tvorelė ir jos atrama. Tiekiamas kaip komplektas (50poz.51poz).

STOGO APVERIMO SPALVA PILKA PRITAIKANT PRIE STOGO SPALVOS



Užlipimo ant stogo liuko įrengimo darbų eiliškumas

2. Papildomai tarp gegnių virš ir žemiau liuko įrengiami mediniai antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis padengti tašai . Tašo dydis kaip esamų gegnių (47 poz.).

3. Virš liuko įrengiamas skardos lankstinys kondensato nuleidimui į jį įleidžiama difuzinė plėvelė. Skardos plotis 200 mm. (46 poz.).


4. Skačiuojant, kiekvienam liukui įvertinti medinio arba dažyto metalinio laiptatakio įrengimą užlipimui ant stogo. Aukštis 1000mm plotis 600mm.

Tarpai tarp pakopų 250 mm; pakopos matmenys


140x30x600mm. Šoninių elementų matmenys

0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIAMŲ DOKUMENTŲ GAULI			
UABA	Informacinė data	UAB "SIRIUS", UAB "REDAKCIJA IR VAIKŲ"			
RAŠAL. DATY DOX. NR.		Tikslas g. 170 (1414 m.) 75256. Saulėtekio, tel. +370 686 78175 In. kodas 145742200	Daugiau informacijos stogo dangos keitimo pabrėžto remonto projekto		
AS566	PDV.	R. Voklauskas	2018.05	STOGO APVERIMAS	Laida
3574	PDV	R. Baidyras	2018.05		
AS566	Architektas	R. Voklauskas	2018.05		
LT	Daugiau informacijos administracinius UAB "Sirių" būdus		2018.11.14-2018.01.14	TDP-SA_BR7	Lapas 7
					14


PJUVIS 1 - 1 M 1:100



PJUVIS 2 - 2 M 1:100




PJUVIS 3 - 3 M 1:100




0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI.	
LADA	ISLEIDIMO DATA	LADOS STATUSAS, KETINIO PRIEŽASTIS (jei laboma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UZBENDOJI AKCINE BENDROVE	TEZES g. 170 (414 kab.) 76236, Šiauliai, tel.: +370 686 78175 Įm. kodas 145740230	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g.22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto projektas
A556	PDV. R. Volbikienė	2018.05.	PJUVIAI 1-1;2-2;3-3;
3574	PDV R.Budvytė	2018.05.	
A556	Architektė R. Volbikienė	2018.05.	
LT	Daugiabučio namo Varpo g.22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"		201811V-408-01-TDP-SA_BR09
		Lapas	9
		Lapų	14


Lietlovis ir stovas Nr.1



Lietlovis ir stovas Nr.2 ir 3



Lietlovis ir stovas Nr.4



Lietlovis ir stovas Nr.5



Lietlovis ir stovas Nr.6 ir 7




Lietlovis ir stovas Nr.8



PASTABA: Daugiabučio gyvenamo namo esamo stogo plotas ~ 664m².
Stogo detalės parinktos tipinės.

DETALĖ 1




- 1 - antikondensacinė plėvelė;
- 2 - nuožulnūs tašai 25x 50 mm virš gegnių;
- 3 - vėdinimo tarpas 20 - 40 mm;
- 4 - grebėstai 32X100mm;
- 5 - stogo dangą;
- 6 - difuzinė tarpinė - indėklas (tiekia stogo dangos tiekėjai);
- 7 - kraigo apskardinimas (arba gamyklinė detalė)

PASTABOS:

1. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius ir įrenginius galima keisti lygiavertėmis (analogiškais), su ne blogesėmis savybėmis, nei nurodyta projekte.
2. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą technologiją.
3. Pastogėje esantis vertikalis paviršiai (vėdinimo kamrai, kolonos) apšiltinami 50 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS70f, užleidžiant ne mažiau nei 600 mm nuo planuojamo vėjo izoliacijos sluoksnio ties išorės sienų vidinių paviršiumi, apšiltinamas įrengiamas iki denginio plokščių viršaus.
4. Pastogės vėdinimo kanalai priešingoje stogo pusėje 100x100 mm 2 vnt.



0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIAMŲ DOKUMENTŲ GAUTI.			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "RASPEDITA" AKCINIS BENDROVĖ	Tilžės g. 170 (414 kab.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 76175 Jm. kodas 145740230	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g.22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasio remonto projektas		
A556	PV.	R. Volbikienė	2018.05.	LIETLOVIŲ IR STOVŲ VAIZDAS	Laida
3574	PDV	R. Budrys	2018.05.		
A556	Architektė	R. Volbikienė	2018.05.		0
LT	Daugiabučio namo Varpo g.22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"			201811V-408-01-TDP-SA_BR14	Lapas 14 Lapų 14



REMONTUOJAMOS KAMINO VĖTOS



NR.2-16X6 EILIŲ PERMŪRYTI
NR.1-12 EILIŲ PERMŪRYTI.

0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI.			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMŲ PRIEŽASTIS (jei laikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "RASPEDITA" AKCINIS BENDROVĖ	Tilžės g. 170 (414 kab.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 78175 Im. kodas 145740230			
		Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g.22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto projektas			
A556	PDV.	R. Volbikienė	2018.05.	Laida	
3574	PDV	R. Budrys	2018.05.	KAMINIŲ REMONTAS NR. 2-3	
A556	Architektė	R. Volbikienė	2018.05.		
LT		Daugiabučio namo Varpo g.22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"		201811V-408-01-TDP-SA_BR10	
				Lapas 10	Lapų 14





☐ REMONTUOJAMOS KAMINO
VĖTOS

O	2018.05	STATYBOS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIMOS STATUSAS, KETIMO PRIEŽASTIS (jei laborija)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UŽDAROSI AKCIJOS BENDROVĖ	Tilžės g. 170 (414 kab.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 78175 Įm. kodas 145740230			
A556	PDV.	R. Volbikienė	2018.05.	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g.22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto projektas	
3574	PDV	R. Budrys	2018.05.		
A556	Architektė	R. Volbikienė	2018.05.		
LT	Daugiabučio namo Varpo g.22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"		201811V-408-01-TDP-SA_BR11		
		Lapas	Lapų		
		11	14		



☐ REMONTUOJAMOS KAMINO VĖTOS

0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI.		
LAIKA	ŠEIMIMO DATA	LAIKOS STATUSAS, KEITIMO PREŽASTIS (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "RASPEDITA" ARCH. RENOVAT	Tizės g. 170 (4/4 kab.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 78175 fmx. kodas 145740230		
A556	PDV.	R. Volbikienė	2018.05.	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g. 22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto projektas
3574	PDV	R. Budvytė	2018.05.	
A556	Architektė	R. Volbikienė	2018.05.	
LT	Daugiabučio namo Varpo g. 22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"			201811V-408-01-TDP-SA_BR12
				Lapas 12
				Lapų 14
				O
				Laida



☐ REMONTUOJAMOS KAMINO VĖTOS

0	2018.05	STATYBOS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI.			
LAIKA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UŽSAUJOJIMAS BENDROVĖ	Tilzes g. 170 (414 kab.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 78175 (m. kodas 145740230)			
A556	PV.	R. Vobikienė	2018.05.	Daugiabučio gyvenamojo namo Varpo g.22, Šiauliuose stogo dangos keitimo paprasto remonto projektas	
3574	PDV	R. Budrys	2018.05.		
A556	Architektė	R. Vobikienė	2018.05.		
LT	Daugiabučio namo Varpo g.22, Šiauliai administratorius UAB "Šiaulių būstas"			201811V-408-01-TDP-SA_BR13	
			Lapas	13	
			Lapų	14	
			Laida		
			O		

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2.1. TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ SUDETIES ŽINIAIRAŠTIS

ETL. NR.	PAVADINIMAS	PASTABOS
1.	Techninių specifikacijų sudėties žiniaraštis	
2.	Stogo klojimo darbai	
3.	Skardinimo ir dažymo darbai	
4.	Ardymo ir išmontavimo darbai	
5.	Sandėliavimas	
6.	Darbų sauga	

KVAL. PATV. DOK. NR.	 Tiltās g. 170 (414 kabh.) 76296, Šiauliai, tel.: +370 686 78175			STATINIO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIS PASKIRTIES PASTATO VARPO G.22, ŠIAULIUOSE STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS		
	A556	PV.	R. Volbikėnė		18.05	DOKUMENTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŽYMUO
					18.05	TECHININĖS SPECIFIKACIJOS
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS						DOKUMENTO ŽYMUO
Administracinio pastato Varpo g.22, Šiauliai administracijos UAB "Šiaulių būstas"						201811V-408-01-TDP-SK-TS
LT						LAPAS
						1
						3

ETERNIT STOGO DANGA

1.1.APIMTIS

Šie techniniai reikalavimai apima pagrindinius reikalavimas stogo dangos klojimas.. Nuorodos šiame projekte naudojami žemiau išvardinti standartai ir taisyklės:

- Stogo dangoms bei vidinių ir išorinių sienų apdailai- LST EN494:2012
- Statinių konstrukcijos .Stogai STR 2.05.02:2008
- Statybinė klimatologija - RSN 156-94

Pastaba: Norminiai dokumentai, kurie yra pateikti anksčiau nurodytų dokumentų tekstuose nenurodyti.

1.1.2MEDŽIAGOS


Projekte naudojami Stogo dangai „Eternit Banga“ banguoti stogo lakštai..

LAPŲ TECHININIAI DUOMENYS

Bangų skaičius	920 x 875
Plotis	5 (P-5)
Ilgis	920 mm
Storis	875 mm
Svoris	6,0 mm
Šoninis užleidimas	11 ± 0,5 kg
Išilginis užleidimas	47 mm
Naudingas plotis	125 mm
Naudingas ilgis	873 mm
Mžiausias nuolydis	750 mm
Naudingas plotas	7°
Grebėsių skaičius vienam lapui atremi	0,65m²/vnt.
Atstumas tarp grebėsių centrų	2
Svarbu teisingai pasirinkti montavimo kryptį	750 mm


LAPŲ SKERSPILVIS

Eternit lapai P-5




Eternit lapai
dviem apsidais kampais
920 x 875 mm lapuose
iš anksto išgręžiamas skyelis

BANGUOTAS DVIŲ DALIŲ KRAIGO GAUBTAS
(kairysis, dešinysis)



VĖJVALENTIS S TOR MDS



DOKUMENTO ŽYMŲO	LAPAS	LAPŲ	LAIKA
20181IV-408-01-TDP-SK-TS	2	3	0


Kampų pjūviai
Iš „Eternit“ lapų gabalėlio padarytas atitinkamas šablonas uždedamas ant lapo kampo ir režikiu lapas keletą kartų juo režiamas. Po to briauna suspaudžiama žnyplėmis ir nulažijama.

Rankinis siurapyjūklis įrankis naudojamas kampų pjūvių šablonams gaminti, taip pat ir visiems kitiems „Eternit“ lapų pjūviams.

Pastaba. Pjaunant spaudžiama tik stūmimo kryptimi, o atgal pjūklas tik ištraukiamas (taip ilgeja geležtės eksploatacijos laikas). Negalima pjauti abrazyviniais diskais Elektriniai prietaisai

Naudojami tik mažų apskų elektriniai prietaisai, pavyzdžiui, frezos, turinčios kietmetalio plokšteles, kurio skersmuo 115 mm, apskų greitis 250 aps/min, arba siurapyjūklis su kietojo metalo geležte.

KRAIGO GREBĖSTO ATSTUMAI (A)




1 prz



1 lentelė

α	H					
	40	50	60	80	100	120
5°	180	190	197	205	213	221
10°	165	175	183	191	198	206
15°	151	161	169	176	184	192
20°	137	147	155	163	170	178
25°	123	133	141	149	157	165
30°	109	119	127	135	143	151
35°	95	105	113	121	129	137
40°	81	91	99	107	115	123
45°	67	77	85	93	101	109
50°	53	63	71	79	87	95


„BALTIJOS BANGA“ Ø20 x Ø75



Lakštų montavimo taisyklės





S' formos vėjelės tvirtinamos prieš dengiant „Eternit“ lapus. Gubėstų gubose reikia pritvirtinti ventiliatorių, į kurių rėmusi vėjelės šonais. Ši vieta medžioklės tvirtinama prie kėbulo gubės galu, o vidinių bangų vėjelės dalį prispaudžia pritvirtinus „Eternit“ lapus (kurių vėjelėms prispaudus „Eternit“ lapus lūnibągis kėbulės banga šioje vietoje bus paslėpta esant nuolydumams).



VENTILIACIJOS KAMINĖLŲ MONTAVIMAS


Ventiliacijos kamienis montuojamas stogo dangos lape išpaulyje specialioje angroje. Visą šoninę ventiliacijos kamienėlio pargrindą dalis uždengiama „Eternit“ lapu, o apatinė dalis tūn „Eternit“ lapo viršaus.





Karnizo detalė.
Rekomenduojama, kai stogo nuolydis > 20°

Rekomenduojami tvirtinimo būdai



1.1.3. DIFIZINĖS PLĖVELĖS UŽDĖJIMAS

Diffuzinė juostelė turi būti klojama sluoksnis po sluoksniu. Klojimo įtempimas taip pat labai priklauso nuo statybinių kvalifikacijos. Jei dirba mažai patyrę statybininkai, geriau plėvelę įtempti. Įtempus plėvelę tekantis vanduo gali patekti po išilginiu grebėstu („makaronu“) ir pro vinių skylutes patekti į konstrukciją. Geriau kiek atpalaiduoti plėvelę, kad vanduo nukėtų per vidurį, kur nėra skylių. Tačiau nepatyręs meistras gali netolygiai atpalaiduoti plėvelę ir kažkurioje vietoje galite turėti vietą, kur kaupsis vanduo.

Dedant plėvelės sluoksnį ji pritvirtinama kabėmis šonuose ne aukščiau kaip 15 - 20 centimetrų nuo viršutinio krašto. Vėliau šioje vietoje ji bus jungiama su sienos plėvele, kalant aukščiau liks kabų padarytos skylės, kurios tikrai nepadidins sandarumo. Išvyniojant plėvelę kabę ją tvirtiname viršutinėje dalyje prie gegnių, aukščiau klijuojamosios juostos.

Atpiraukame plėvelės ilgio išilginį grebėstą ir jį prikalamė prie gegnių prispausdami plėvelę. Būtinai naudokite straištines arba rievėtas vinius, kurios tvirtiau laikosi „vaikštančiame“ medyje. Lygius vinius besideformuojanti mediena iškelti, susilpnindama plėvelės prispaudimą, per atpalaiduotas vinių skylutes į vidų gali prasisunkti vanduo. Medvaržčiai nenaudojami, nes jie trapesni ir „vaikščiojantis“ medis gali nulauzti galvutę.

Apsisaugant nuo prastų meistrų darbo pasekmių, po išilginiu grebėstu geriau naudoti taip vadinamą vinių juostelę. Kartais ją vadina ir hidroizoliacine juostele. Jos viena arba abi pusės būna lipnios, priklijuojama ji prie skersinio grebėsto apatinės pusės, ji standžiai apgaubia prikalą vinį neleidžama pratekti patenkančiam iš šonų vandeniniui. Ypač ji pravert, jei meistras neteisingai kloja plėvelę. Stengiantis padaryti greičiau, sluoksnis po sluoksniu suklajamos plėvelės, vėliau kalami išilginiai grebėstai ir sukaltus juos visus kalami skersiniai grebėstai. Tada kaip ir nereikia pjauti plėvelės išilginiu grebėstu ilgiu. Dėl tokio sutaupymo meistras tenka vaikščioti kaip akrobatams ant išilginių grebėstų, dažnai įvyksta tokie plėvelės „bandymai“ kaip statybinių ar jo įrankio išalkymas. Tačiau dar blogiau yra nematoma žala, kuri atsiranda dėl išilginio grebėsto apkrovos, jam kiek pasislenkant ir vinių plačiau įplėšiant plėvelę.

Sudėjus išilginius grebėstus, ant jų kalami skersiniai grebėstai atstumu, kuris numatytas konkrečiai stogo dangai. Klasikinei stogo dangei - 2,5 x 100 mm lentelės.

Uždengus vieną juostą, dedama kita. Perdengimai tarp juostų turėtų būti ne mažesni kaip 15 cm, dažniausiai perdengimo plotį rekomenduoja gamintojas. Kuo plokštesnis stogas, tuo platesnis jis turėtų būti. Pasiekus kraigą, plėvelės paliekama 30- 40 centimetrų, kad ji gražiai persidengų su iš kitos pusės tvirtinama plėvele.



Įsistome metalinį loveį po viršutine plėvele.



Loveis priklijuotas ir prsuktas prie gegnių.

1.1.4.GREBĖSTAI

Šiaip abiem atvejais tai yra grebėstai ir abiem atvejais grebėstai turi būti kalami į kiekvieną gegnę, o jei grebėstams naudojame lentas, reikėtų kaiti po dvi vinis ties kiekviena gegne, nes lentos su laiku turi polinkį išsigaubti. Vinys turėtų būti naudojamos stoginės (srieginės) ir turėtų būti pakankamai įgylintos į gegnę. Pvz.: jei grebėstas - 50x50, išilginis grebėstas - 50x30, tai vinis reikėtų naudoti 120mm., jas įgilinant 50mm. į gegnę.

1.1.5.TAŠAI

Išilginiai grebėstai („makaronai“) šlaitinio stogo konstrukcijoje yra būtini dėl kelių priežasčių. Visų pirma, išilginiai grebėstai užtikrina pakankamą oro cirkuliaciją po stogo dangą (žinoma, jeigu stogas yra sumontuotas teisingai). Be to, išilginio grebėsto pagalba suformuotas tarpas tarp grebėstų ir stogo plėvelės leidžia laisvai nutekėti atsiradusiam kondensatui. Taigi, ar darote čerpių stogą ir naudojate tašus grebėstams, ar bituminį, skardinį ar kitokį lengvų dangų stogą ir naudojate lentų paklotą, išilginiai grebėstai yra būtini. Pagal STR (statybos techninis reglamentas) reikalavimus minimalus oro tarpo dydis turi būti 20 mm. Kadangi tai minimalus reikalavimas, siūlome naudoti išilginius grebėstus bent 25 mm. aukščio, arba dar geriau 30 mm. Išilginio grebėsto plotis dažniausiai parenkamas pagal gegnę ir būna dažniausiai 50mm, 60mm, arba kartais 70mm. Mediena stogui patariame rinktis atsakingai. Visą reikiamą medieną statyboms rasite pas mus.

1.1.6.MEDIENOS PAVIRŠIŲ DENGIMĄ SUDARO KELETAS ETAPŲ:

- paruošimas (šlifavimas, senų dažų pašalinimas);
- gruntuavimas (plono medžiagos sluoksnio dengimas, sukuriant gerą su paviršiumi jungiančią vientisą dangą);
- glaistymas - lygaus paviršiaus sukūrimas;
- dažymas: vienas arba keli dažų sluoksniai.
- Jei klojate difuzinę plėvelę, įsitikinkite, kad ji pasukta drėgmei nelaidžia puse į viršų. Plėvelės tarpusavyje jungiamos su 10–15 cm užlaida, kuri būtinai sukičiuojama dvipuse lipnia juosta. Kai kurios plėvelės gaminamos jau lipnių kraštu. Pasitvirtinkite, kad stogo apačioje būtų paliktas pakankamo pločio plėvelės kraštas, kuris bus įleistas į pastogėje montuojamą lietlovį. Šitaip perteklinė stogo konstrukcijos drėgmė, susikondensavusi ant plėvelės, nubėgs tiesiai į lietaus vandens nuleidimo sistemą.
- Ir nepamirškite kelių esminių montavimo principų: plėvelės kloti su užlaidomis, naudoti lipnias juostas visiškam sandarumui užtikrinti ir palikti bent 5 cm vėdinimo tarpą.
Skaitykite daugiau: <http://www.manonamai.lt/darupais/statybos/stogas/stogo-dangos-irengimas-pagal-konstrukciviskas-nuo-a-ki-z?id=69349512>

1.1.7 STOGŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI

• MEDŽIAGOS

Cinkuota skarda gaminama iš šalto valcavimo plonlakščių plienų, kurių takumo ribos 280 N/mm², 320 N/mm², 350 N/mm². Šių plienų lakštų standartas EN 10143.

Cinkuotoje skardoje turi būti sieros <0,045 % ir fosforo <0,02 %. Apskardinimui naudojami 0,45-0,7 mm storio lakštai. Cinko dangos masė turi būti 100-350 g/m². Cinkuoti skardos lakštai gali būti dengti PN, PVC, PE, PE, PE. Padengimo storis priklauso nuo dangos tipo ir lygus 27 | 200 | m. Cinkuotos skardos gaminiai privalo būti atsparūs lankstymui, temperatūriniams pokyčiams, ypatingai atsparūs korozijai.


Visi gaminiai cinkuojami pagal EN ISO 1461 reikalavimus. Cinkuotos skardos paviršius turi būti švarus, kraštai – lygūs, be pažeidimų.

Stogo susijungimo su sienomis vietose ir kitas vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti pakelta ne mažiau 300 mm virš stogo paviršiaus; jos kraštas turi būti patikimai užsandarintas – šiam tikslui gali būti panaudotos skardinės juostelės, kurių vienas kraštas įkištas į sienoje (parapete) iškalną (išfrezuotą) griovelį ir sandariai užtaisytas.

1.1.8 LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS

Įrengiama išorinė skardinė lietaus nuvedimo sistema. Reikalavimai montavimui:

- Latakų laikikliai turi būti tvirtinami dviem sraigtais prie stogo gelžbetonio plokštės. Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm.
- Latakų laikiklio išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Pirmas ir paskutinis latakų laikikliai tvirtinami maždaug 150 mm atstumu nuo stogo nuosvyros galų. Laikiklius montuoti taip, kad nuolydis būtų 3 mm tiesiniam metrui.
- Latakų laikiklius vienas nuo kito tvirtinti nerečiau, kaip 600 mm atstumu.



- Latakų reikiamoje vietoje išpjauinama anga. Pjūvio kraštai atlenkiami į latakų išorę.
- Įlaja (santaka) turi būti montuojama prapjovos vietoje, pradedant nuo priekinės briaunos. Jungimosi vietose naudojama mastika.
- Latakai vieni su kitais sujungiami apkabomis. Jungimosi vietose naudojama mastika.
- Latakų apkabos tvirtinamos užkabinant jas už priekinės latakų briaunos.
- Spaudžiant žemyn užfiksuojama latakų apkaba.
 - Lietvamzdžiai surenkami ir sujungiami tarpusavyje ant žemės, po to tvirtinami prie įlajos (santakos) ir statomi į numatytą vietą. Lietvamzdžiai nuo sienos apdailos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Lietvamzdžio laikikliai tvirtinami ne didesniu kaip 2000 mm atstumu vienas nuo kito. Apatiniame lietausvamzdžio gale, ne mažiau kaip 300 mm atstumu nuo žemės, pritvirtinama galinė vandens išbėgimo alkinė. Vienam lietausvamzdžiui turi būti naudojami ne mažiau kaip du laikikliai. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 °, o nuosvyrųjų – ne mažesnis kaip 2,9 °.

STR 2.05.02:2008

Statinių konstrukcijos. Stogai.

Banguoto plaušacemennio lakštais dengtų šlaitinių stogų dangos įrengimo reikalavimai:

- 55.1. banguoto plaušacemennio lakštais dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti didesnis kaip 7 °;
- 55.2. banguoto plaušacemennio lakštų pritvirtinimo vietos turi būti ant bangos viršaus;
- 55.3. plaušacemennio dangoje stogo nuolydžio kryptimi kas 18 m turi būti įrengtos deformacinės siūlės. Kai pastato ilgis iki 25 m, deformacinės siūlės nebūtinės;
- 55.4. antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir pereiti pro stogo dangą per skyles plaušacemennio lakštų bangų paviršiumi. Šios skylės turi būti užsandarintos;
- 55.5. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektorai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje;

55.6. stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sustiprintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;

55.7. stogo sandūros prie sienų turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalios paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalios paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti užsandarinamas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Skarda ant bangauto plaušacemčio lakštų turi uždengti bent vieną visą lakšto bangą;

55.8. stogo vietose, kuriose numatomos prėjimų ir vaikščiojimo zonos, turi būti įrengti ne siauresni kaip 400 mm pločio paklotai.

2.2.ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.

Vykdamas išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:

- laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje;
- statybines atliekas žemyn turi būti nuleidžiamos uždariais latakais, vamzdžiais, dėžė konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šukšlės turi būti apverta.
- transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.
- nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma).

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriumi. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų grubių tyrimo taisyklės. Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujam darbui.

3.3.SANDELIAVIMAS

1. Produktą sandėliuoti sausose, nedulketuose patalpose.

Pastaba : nesilaikant šio reikalavimo galimi spalvos pakitimai bei išbalimai.

2. Išpakuotos produkcijos nesandėliuoti šalia birių ir dulkančių statybinių medžiagų.

Pastaba : nesilaikant šio reikalavimo produkcija gali prarasti prekinę išvaizdą.

3. Perkraunant išpakuotą produkciją saugoti dažytą paviršių: nemėtyti, nestumti ir netraukti paimtą produkciją iš įpakavimo, o perkraunant produkciją tarp bangautojų lakštų ir komplektuojamų detalių naudoti polietileno plėvelę.

Pastaba : nesilaikant šio reikalavimo galimi dažyto paviršiaus mechaniniai pažeidimai.

4. Draudžiama produkcijos įpakavimus krauti daugiau nei dviem aukštais.

Pastaba : nesilaikant šio reikalavimo galimi apatinio įpakavimo produkcijos mechaniniai pažeidimai.

5. Draudžiama naudoti „krovimo lynus“ kraunant produkciją kranu.

Pastaba : nesilaikant šio reikalavimo galimi produkcijos mechaniniai pažeidimai.

4.4.DARBŲ SAUGA Darbas su asbestu

4.4.1.Pasiruošimas darbui

Asbestinio šiferio stogai yra trapūs ir negali atlaikyti didelio svorio, todėl būtina vadovautis tam tikromis saugumo instrukcijomis išmontuojant asbestinio šiferio konstrukcijas.

Visų pirma būtina užtikrinti patogų priėjimą prie nuardomos konstrukcijos. Tam gali prireikti mobilios keltuvo ar statybinio bokšto. Reikėtų pasirūpinti, kad aplinkui būtų kiek įmonoma mažiau pašalinių žmonių, kurie nedalyvauja procese. Būtina naudoti specialias juostas ir ženklus, įspėjančius aplinkinius apie vykdomus darbus.

4.4.2. Priemonės asmeninei apsaugai:

Specdrabužiai su gobtuvu: Darbiniai batai (be raištelių); Kvėpavimo takų apsauga (respiratorius); Dirbant su asbesto turinčiais paviršiais būtina skirti dėmesį saugumui užtikrinti, nes asbesto pluoštas yra labai pavojingas gyvybei. Dėl to reikia stengis kuo mažiau suardyti asbestinį paviršių, o visas atliekas, turinčias asbesto, būtina sumesti į specializuotus konteinerius ar priduoti į asbesto atliekų tvarkymo aikštelės. <http://asbestuine.lt/kur-ir-kaip-utiizuoti-asbestini-siferi/>

Nerekomenduojama darbo metu atsidusų nulaųžų šluoti, tam geriau naudoti siurbį ar drėgną skudurą. Priešingu atveju po aplinką pasklidusios asbesto dalelės gali pakenkti sveikatai. Darbo vietoje negalima rūkyti, gerti bei valgyti, o su darbo drabužiais neikite į gyvenamąsias patalpas.

4.4.3. Darbo eiga

Visų pirma reikia apžiūrėti darbo vietą. Reikia įvertinti konstrukcijas, nuo kurių bus numontajamas asbestinis šiferis. Aplinkines konstrukcijas rekomenduojama apdengti polietilene plėvele, ją pritvirtinant lipnia juosta. Taip sumažinama tikimybė pažeisti greta esančius paviršius. Stenkitės nukirpti stogo lakštą laikančius elementus (varžtus ar vinis) nesulaūžant ir nepažeidžiant paties lakšto, bei išvengiant kontakto su pačiu lakštu. Nerekomenduojama tokių lakštų gręžti, nes tai sukelia daug asbesto turinčių dulkių.

Pašalinus tvirtinimo detales šiferio lakštus stenkitės kaip įmanoma atsargiau nuleisti ant žemės ir tvarkingai sukrauti. Nemėtyti. Stenkitės nesumindžioti smulkesnių ant žemės nukritusių šiferio nuolaųžų. Numontuotus asbestinio šiferio lakštus sukraukite į specialų konteinerį su užraktu. Jei lakštas netelpa į konteinerį, apvyniokite jį stora polietilene plėvele, užklijuokite lipnia juosta, bei priklijuokite apie asbestą perspėjančius lipdukus.

Mažas asbestinio šiferio nuolaųžas sudėkite į asbestinių atliekų konteinerį.

4.4.4. Darbo vietos sutvarkymas

Darbo vietą ir įrankius valykite drėgnu skuduru, taip nesukelsite asbesto turinčių dulkių. Nepamirškite patikrinti ar ant konstrukcijos neliko šiferio nuolaųžų.

Visas atliekas (šiferio nuolaųžas, skudurus, polietilene plėvelę) sudėkite į asbesto atliekų konteinerį ir tvirtai uždankykite.

Apžvelkite darbo vietą ir įvertinkite ar viskas tinkamai sutvarkyta.

Asbesto turinčios atliekos priimanos į asbesto laikymo aikštelę laikantis šių pagrindinių reikalavimų:

- asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai ir nesumašyotos su kitomis atliekomis;
- šiferio lapai gali būti sudėti ant padėklų bei privalo būti apsukti plastikine pakavimo plėvele. Šiferio laužas (smulkus) turi būti supakuotas į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, statines, konteinerius ar kt.) ir sudėtas ant padėklų (palėčių) bei apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų iškrauti krovinį;
- kitos asbesto turinčios atliekos privalo būti supakuotos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 sluoksniai) arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palėčių). Padėklas su sukrautu asbestu turi būti apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų saugiai iškrauti krovinį;
- supakuotos asbesto turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo etiketė).

3. KOPETELŲ ĮRENGIMAS

Naudojimo instrukcija

Stogo kopėčios suprojektuotos ir pagamintos laikantis visų EN 12951 standarto 2 klasės sąlygų ir pilnai atitinka visus šio standarto reikalavimus.

Jei stogo kopėčios įrengtos vadovaujantis šia naudojimosi instrukcija, o grebėsiai pagaminti iš ne mažesnių nei 28x100 mm matmenų kokybiškos medienos, tai šias kopėčias galima naudoti kaip saugos diržo tvirtinimo tašką. Stogo kopėčias galima montuoti ir ant stogų su 22x100 mm grebėsiais, tačiau tokiu atveju, kaip saugos diržo tvirtinimo taško šių kopėčių naudoti nebegalima.

DĖMESIO: Draudžiama saugos diržą tvirtinti prie kojelių ar kitų tvirtinimo detalių!

Montavimo vietos parinkimas

Visų pastatų stogus reikia periodiškai tikrinti bei prižiūrėti. Ant stogų, kurių nuolydis didesnis nei 1,8 (7°), turi būti įrengti saugūs takeliai. Jei stogo nuolydis didesnis nei 1:1,5 (34°), turi būti įrengti stogo tilteliai. Stogo kopėčios tvirtinamos po kraigu išimtinais atvejais, stogo kopėčios gali būti tvirtinamos prie stogo plokštumos.

Montavimas ant profiliuotų stogo dangų

Ant žemės pasinuoškite reikiama ilgio kopėčias. Kopėčių galai pagaminti taip, kad galima būtų jas prailginti prijungiant reikiamą kiekį dalių. Dalių sujungimams naudokite varžtus M8x40 su veržlėmis. Nuo viršutinės kopėčių dalies rankiniu metalo pjūkleliu nupjaukite nereikalingą kopėčių dalį.

Jei stogo kopėčių ilgis yra didesnis nei 6 m, patartina viršutinę kopėčių dalį pritvirtinti prie stogo dar prieš sujungiant ją su kitomis dalimis. Plastikines kojėles pritvirtinkite dar ant žemės, išalydami 1,5..2 m atstumus viena nuo kitos. Kadangi plastikinės kojėtės nėra simetriškos formos, pirmiausia! montavimo vietoje patikrinkite, kaip jos geriau tinka konkrečiam stogo profiliui. Į kojėles įstatykite sraigtus 5x60mm, bei kol kas jų pilnai nepriberžkite. Naudodami U formos varžtus, prie viršutinių skersinių (ties centru) pritvirtinkite viršutinio tvirtinimo detalę KTYK, tvirtai priberžkite M8 veržlėmis. U formos varžtų galai turi būti nukreipti į stogą. Uždėkite kopėčias ir pritvirtinkite jų viršutinio tvirtinimo detalę.

- po kraigų, prie grebėsio timis LVI 7x50 mm sraigtais.

- ant stogo šlaito, timis LVI sraigtais prie grebėsio arba kelių medinių nešančiųjų stogo konstrukcijų, šiuo atveju sandarumui užtikrinti naudokite gumines Ø28x5 mm tarpines.

DĖMESIO! Tvirtinimo sraigtus įsukite ne mažesniu kaip 15 mm atstumu nuo grebėsio krašto. Pareguliuokite kojelių padėį taip, kad jos pilnai remtųsi į grebėsius, pilnai priberžkite kojelių fiksavimo sraigtus. Prie apatinio kopėčių skersinio M8x30 mm varžtais su veržlėmis pritvirtinkite apatinio tvirtinimo detalę KTYAK bei kraštuose prisukite ją prie grebėsio LVI 7x50 mm sraigtais. Jei stogo kopėčios montuojamos kartu su sieninėmis kopėčiomis, apatinę stogo kopėčių dalį reikia sujungti su sieninių kopėčių turėtais naudojant U formos kabes bei M8x40 varžtus (eina į sieninių kopėčių RSLFS komplektą).

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žym uo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys ir pastabos	
1.	Statybvietės įrengimas					
1.1	Fasadinių pastolių įrengimas ir ardymas(100m ² vertikalios projekcijos),kai pastolių aukštis iki15m		m ²	8,3		
1.2	Tvoros segmentų nuoma, laikinų tvorų įrengimas ir išardymas		m	83		
1.3	Biutualeto nuoma		Vnt.	1		
1.4	Statybinių šiukšlių kontenerių nuoma		Vnt.	1		
2.	Stogo ardymas					
2.1	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami lataikai nuo pastolių)		m	85		
2.2	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo pastolių)		m	150		
2.3	Šlaitinių stogų dangų ardymas kai stogo danga asbestcementinių lakštų		m ²	664		
2.4	Mūrinų kaminių išardymas be plytų atrankymo dirbant iš autobokštelio		m ³	8		
2.5	Antenų demontavimas		vnt.	1		
2.6	Skersinių grebėsių ardymas neišsaugant medžiagų		m ³	~0,5		
2.7	Gegnių medinių konstrukcijų ardymas		100m	0,24		
3.	Perdangos valymas					
3.1	Palėpės išvalymas nuo šiukšlių		t	22,8		
3.2	Į pastogę stogo durų išardymas		m ²	2,64	1 vnt durų	
4.	STOGAS					
4.1	Banguotų beasbestio šiferio lakštų stogo danga(875X925)		m ²	664	Nurodamas stogo plotas be užlaidų	
4.2	Šlaitinių stogų ,denglių lakštinė danga, kraigų įrengimas ,kai kraigai skardos profilų		100m	0,45		
4.3	Naujo išsisinio lentų pakloto įrengimas atskiruose vietose		m ³	50		
4.4	Statramsčių ir ramsčių iš tašų pakeitimas		m	15,6		
4.5	Gegnių 150x100 kolonų 13,5x13,5x187 ir		m ³	~8,3		

	kitų medinių paviršių valymas					
4.6	Stogo pavienių gegnių įrengimas , gaminant elementus objekte		100m	0,24		
4.7	Gegnių 150x100, statamčių 13,5x13,5187, dengimas medienos padengimas apsaugos skiedinių (impregnantais) 2 sluokasniai		100m²	~5		
4.8	Plėvelinės izoliacijos įrengimas (difuzinė plėvelė)		100m²	664	Nurodamas plėvelės plotas be užlaidų	
4.9	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vedinamo oro tarpo įrengimas)kai tvirtinimas iš viršaus , tašelių matmenys 25x50mm		100m	13,28		
4.10	Šlaitinių stogų grėbėstavimas tašeliais, keičiant stogų dangas (25X100)		100m	~11,3		
4.11	Stogo liukų įrengimas 60x80		Vnt.	5	„VELUX“ tipo	
4.12	Stogo kopėčių įrengimas prie liukų		m	5,5		
4.13	Antenų atstatymas		Vnt.	1		
4.14	Stogo vėdinimui skirtų kanalų įrengimas priešingose stogo pusėse 100x100x600 su stogeliais		Vnt.	3		
4.15	Karnizo tinkavimas ir dažymas fasadiniais dažais		m	~76,47	Tikslinti aukštį	
4.16	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas dirbant nuo pastolių		m	~85		
4.17	Lietaus nuvedimo sistemos lietavamzdžių montavimas dirbant nuo kopėčių arba klijojamų pastolių		m	~150		
4.18	Skardos laštakių ir panašių skardos detalių tvirtinimas ,dirbant ant pastolių		m	~130		
4.19	Stogo tvorelių su sniego vamzdinę užvara h-60cm		100m	150		
5.	Kaminiai					
5.1	Mūrinių kaminių išardymas be plytų atrinkimo ,dirbant iš bokštelio		m³	8		
5.2	Skiedinio pagaminimas vietoje		m³	3		
5.3	Kaminių mūrijimas (plytų storis 88mm)		m³	8		
5.4	Kaminių aptaisymas metaliniais profiluotais lakštais, pritvirtinant sijeleis,		100m²	0,63		

TDP-A-SZ		Lapas	Lapy	Laida
		58	3	0

	dirbant iš autobokštelio					
5.5	Kaminių kampų elementų tvirtinimas (skardos profiliai)		100m	0,72		
5.6	Gaubto montavimas virš kamino kurio iki d1000mm(4,80m²) dirbant iš autobokštelio		Vnt.	9		
5.7	Kaminių paviršių viensluksnis tinkavimas, rankiniu būdu ruošiant skiedinį, kai 5mm storio sluksnis		100 m²	36		
5.8	Kaminių paviršių viensluksnis tinkavimas, rankiniu būdu ruošiant skiedinį, sluksnio storio pokyčio 1mm pridėti ar atimti		100m²	36		
5.9	Kaminių vidinių paviršių pagrindo gruntuavimas giliai įsigeriančiais gryntais voleliu		100m²	36		
5.10	Kminių paviršių dažymas dažais dalinai paruošiant paviršių		100m²	36		
5.11	Šlaitinių dangų prijungimas prie vertikalių paviršių įrengimas kai jungtys skardos apvadas(kaminių sijonų)		100m	0,6		
5.10	Vedimo šachtų išvalymas		Vnt.	10		
6.	ANGOS					
6.1	Stoglangių likų įrengimas		Vnt.	5		
6.2	Įrengiamos durys į pastogę		Vnt.	1	Pagal poreikį	
7.	Šukšlių išvežimas					
7.1	Šukšlių pakrovimas ir išvežimas		T	~60		
7.2	Šieno utlizavimas		T	9,3		

Paruošė Projekto vadovė

R. Volbikienė

TDP-A-SZ	Lapas	Lapy	Laida
	59	3	0

SPALVYNAS



Minimalus užsakymo kiekis nestandartinės spalvos – 3000 vnt.
Nestandartinių spalvų nudažymo terminas – 3 savaitės.

STANDARTINIŲ SPALVŲ ASORTIMENTAS

Produktas	BL00 Nedėžyta	BL11 Klasikinė raudona	BL12 Tamsiai raudona	BL21 Ruda	BL22 Vyšnių	BL31 Žalia	BL91 Juoda	BL92 Grafito
„Gotika“	+	+	+	+	+	+	+	+
„Baltijos banga“	+	+	+	+	+	+	+	+
„Klasika M“	+	+	-	+	+	+	-	+
„Klasika L“	+	+	-	+	+	+	-	-
„Klasika XL“	+	+	-	+	+	+	-	-

+++ - Standartinė spalva
++ - Nestandartinė spalva

STOGO DARBŲ SAUGA

Ant plučšinio cemento stogo dangų dirbantys i laikinąją struktūrą, po viena, kelytėnos personalas privalo visuomet vaikščioti pastotais, priemonės gale, ir turi būti išdėstytos taip, kad platformomis, lentomis arba kopėčiomis, kad nesudarytų jokios svirties efekto. tiesiogiai nesiremtų i banguotus lakštus. Darbams judant i priekį, šios priemonės turi būti Priemonės turi dengti visą stogo plotą, išskaitant perkeliamos darbuotojams tiesiogiai nesiremiant i daugelį statinio elementų (pastanga nukreipiama stogo dangą.

