SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė **2026-04-2 VARPO G. 22, ŠIAULIAI**

Statinys **1 VARPO G. 22, ŠIAULIAI**

Žiniaraštis **1 STOGO REMONTAS**

2026.06.17 **Suma žiniaraščiui [redacted] EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 STOGO REMONTAS				
1	F60-10-1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	6.550		
2	N46-156	Seno šiferio dangos nuardymas	100m2	6.550		
3	N46-159	Pakloto išardymas	100m2	6.550		
4	N12-18-7	Banguotų beasbesčio šiferio (875x920) mm lakštų stogo danga ant įrengtų grebėstų (100 m2 dangos)	100m2	6.550		
5	N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m2	6.550		
6	N10-72	Praretinto grebėstavimo iš 50x50mm tašelių įrengimas	m2	655.000		
7	N10-230	Ventiliacijos tašelių 27x50 įrengimas	100m2	6.550		
8	R8-65	Lietvamzdžių pakeitimas	m	108.000		
9	R8-39	Apskardinimo pakeitimas	m	96.000		
10	R23-62	Asbesto šiferio išvežimas į savartyną 10 km atstumu	t	9.000		
11	N13-149-2	Asbestinio šiferio utilizavimas	t	9.000		
12	N12-140-2	Stogelių apskardinimas	m2	56.000		
13	R8-51	Vėjalenčių apskardinimas	m	27.000		
14	N10-205	Medinių paviršių antiseptikavimas	10m2	65.500		
15	R10-21	Kaminų nuardymas	m	4.500		

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

/Pavardė/