

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 937 Lygumų g. 58, Telšiai

Statinys 1 Bendrastatybiniai darbai

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
1 Darbai					
1	R27P-8-1	Asfaltbetonio dangos ardymas	m2	456,0	
2	R27P-14-1	Gatvės bordiūrų išardymas	m	117,0	
3	R27P-14-2	Vejos bordiūrų ardymas	m	70,0	
4	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100m2	1,11	
5	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, išvežimas	100 m3	1,58	
6	N27P-9-1	Smėlio (ŠNS) pasluoksnio įrengimas (vieta kur išplatėja aikštelė)	100m2	0,6	
7	N27P-11-2	Skaldos pasluoksnio įrengimas (vieta kur išplatėja aikštelė)	100m2	0,6	
8	N27P-11-2	Skaldos pasluoksnio įrengimas (asfaltuojamos aikštelės suprofilavimas prieš asfaltbetonio dangą)	100m2	4,56	
9	N27P-17-1	Asfalto dangos įrengimas	100m2	5,16	
10	R27P-15-1	Gatvės bortų įrengimas	100m	1,17	
11	R27P-15-1	Vejos bordiūrų įrengimas	100m	0,7	
12	N27P-28-1	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas	100m2	1,11	
13	N27P-11-2	Skaldos pasluoksnio šaligatviui įrengimas	100m2	1,11	
14	N57P-3502	Atsijų pasluoksnio įrengimas	100m2	1,11	
15	R27P-3-3	Trinkelų dangos įrengimas	100m2	1,11	
16	R27P-25-1	Šulinių aukščių suregulavimas, keičiant į naujus liukus	vnt	3,0	
17	R16-115	Ž.p. sutvarkymas	100m2	1,2	
18	R23-65	Statybinio laužo išvežimas	t	102,0	
19	N27-218	Kelio ženklų (neįgalusis) įrengimas	vnt	1,0	
20	88001001	Automobilių stovėjimo vietų dažymas	kompl.	1,0	
21	88001002	Aprašo parengimas	kompl.	1,0	
22	88001003	Išpildomųjų nuotraukų padarymas	kompl.	1,0	
23	123	Autotralas statybinės technikos pervežimui, kelių mokesčiai ir kt.	maš.val	16,0	

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė:

(Pavardė)