

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA730804

2026-04-29

Data

Objektas: Kviečių g. 2, Šiauliai. Sutapdinto stogo remonto darbai.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Plokščio stogo remonto darbai			
1.1	Esamų parapetų skardų demontavimas	m	76,66
1.2	Demontuojamos antenos ir jų stovai naudojant diskinį pjūklą	Vnt.	3
1.3	Kanalizacijos alsuoklių (d110 mm) keitimas naujais per perdangą iki artimiausio sveiko sujungimo, butuose atstatoma dalinė apdaila	Vnt.	6
1.4	Įlajų (d110 mm) keitimas naujomis (nešiltintam stogui) per perdangą iki artimiausio sveiko sujungimo, laiptinėje atstatoma dalinė apdaila	Vnt.	2
1.5	Esamos stogo dangos nuvalymas nuo samanų ir kitų šiukšlių, pūslių išpjauستymas iškaitinimas. Duobių lyginimas nuolydžių formavimas naudojant prilydomos dangos pirmą sluoksnį.	m²	368,00
1.6	Prilydomos bituminės dangos 2 sl. (pirmas sluoksnis storis ne mažiau 3 mm, antras sluoksnis storis ne mažiau 4 mm) įrengimas (viršutinis sluoksnis su pabarstu; įskaitant parapetus ir ventiliacijos kaminus)	m²	414,00
1.7	Stogo konstrukcijos ventiliacinių kaminėlių įrengimas (d 110 mm)	Vnt.	8
1.8	Stogo liuko dangčio 0,9 x 0,9 m montavimas, daugiasluoksnė plokštė su polistireninio putplasčio ar mineralinės vatos užpildu (įskaitant visą reikalingą įrangą ir apskardinimą). Stogo liuko dangčio išmatavimus tikslinti darbo metu. Esamų metalinių kopėčių stacionarių laikiklių (2 vnt.) montavimas - reikalingas prailginimas esamų kopėčių apie 30 cm	Vnt.	1
1.9	Parapetų apskardinimas 0,5 mm storio plieninė skarda, polimerinis padengimas	m	76,66
1.10	Ventiliacijos kaminų valymas ir dezinfekavimas	Vnt.	9
1.11	Ventiliacijos kaminų stogelių apskardinimas 4 vnt. (įskaitant skardos laikiklius), apsauginių tinklų nuo paukščių sumontavimas ant visų 9 vnt.	m²	6,00
1.12	Prieglaudų su suformuotu laštakiu montavimas ir hermetizavimas	m	42
2. Balkonų stogelių remonto darbai			
2.1	Balkonų stogelių nuvalymas	m²	17,83
2.2	Prilydomos bituminės dangos 2 sl. įrengimas (viršutinis sluoksnis su pabarstu)	m²	19,00
2.3	Balkonų stogelių parapetų skardinimas 0,5 mm storio plieninė skarda, polimerinis padengimas.	m	8,65
3. Kiti darbai			
3.1	Darbai atliekami aukštyje, įrangos įsivertinimas	Kompl.	1
3.2	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
3.3	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,1
3.4	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Medžiagų kiekį tikslinti pagal atidengtų konstrukcijų esamą padėtį ir statybos darbų technologinį eiliškumą;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė:

Techninēs priežiūros
inženiere
Oksana Ananjeva



(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)